

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
1	本事務所他清掃作業(H26)	本事務所・別館・消安事務所・中継事務所・平沼住宅、研修所の日常清掃作業及び床ワックス掛け、窓ガラス清掃、カーペット・絨毯清掃等のスポット作業	2014年3月	2014年4月	2015年3月
2	給食業務	むつ小川原国家石油備蓄基地食堂及び同研修所の給食業務	2014年3月	2014年4月	2015年3月
3	通勤用バス運行业務	通勤用バスの提供及び運行业務	2014年3月	2014年4月	2015年3月
4	浄化槽維持管理業務(H26)	各施設(全8施設)内浄化槽設備の水質検査、汚泥回収、薬品補充、機器・付帯設備の保守点検及び報告業務	2014年3月	2014年4月	2015年3月
5	A重油購入(給湯・暖房用 各月)	本事務所、消防保安事務所及び平沼研修所・住宅に給湯・暖房用のA重油を受け入れる。(4月～翌年3月迄、7回/年程度)	2014年3月	2014年4月	2015年3月
6	測定、分析作業(その1)	原水・浄水の水質検査、蒸気ボイラー・温水ボイラーの煤煙測定、事務室内の環境測定	2014年3月	2014年4月	2015年3月
7	移送配管漏洩検知システム定期整備工事	移送配管漏油検知システムの定期整備及び障害保守作業 一式を行う	2014年3月	2014年4月	2015年3月
8	陸域計算機定期整備工事	陸域計算機の定期整備及び障害保守作業を行う	2014年3月	2014年4月	2015年3月
9	海域監視レーダシステム定期整備工事	海域監視レーダシステムの定期点検整備及び障害保守作業 一式を行う	2014年3月	2014年4月	2015年3月
10	設備保全管理システム保守作業(H26)	設備保全管理システム年間保守 【保守内容】 ・不具合発生時の現地復旧対応 ・現地での定期メンテナンス ・システムに関するQ&A(電話対応) ・ソフトバージョンアップ対応 【対象機器】 ・WEB版保全管理システム ……ソフトウェア 製品名:eHOZE メーカー名:横河ソリューションサービス(株) ・保全管理サーバー ……ハードウェア 製品名:ProLiantサーバー 型番:DL380G7 メーカー名:HP	2014年3月	2014年4月	2015年3月
11	泡消火配管更新工事(H26)	貯蔵基地11万kL原油タンクに付属する泡消火配管の敷設替えて、既設鋼管3B(埋設)を残置し、新規に主としてポリエチレン管3Bを埋設にて敷設して切替を行う。 尚、タンク1基当たりの管敷設延長は約1kmであり、H26年度に実施対象タンクは全36基中18基。	2014年3月	2014年4月	2015年2月
12	泡消火本管更新工事	貯蔵基地内A地区道路に埋設されている泡消火本管(8B、6B)を更新する工事であり、既設鋼管(埋設 8B、6B)は残置し、新規にポリエチレン管を使用し、切替を行う。尚、地上部分は金属管を使用使用する。(取替範囲は、8B 3,268m、6B 250m)	2014年3月	2014年4月	2015年2月
13	新防災船泡消火薬剤購入	新防災船第一たかほこ丸(仮称A丸)分22KL、第二たかほこ丸(仮称A'丸)分5KL 合計27KLの水成膜泡消火薬剤の購入 泡消火薬剤運搬、各船への積み込み	2014年3月	2014年4月	2014年7月
14	一点係留ブイ用TM／TC装置更新	一点係留用ブイに設置してるTM／TCの更新(現地納入、試験調整)及び撤去品の産業廃棄物処分 一式。 尚、施工場所は中継ポンプ場、一点係留用ブイ、作業船、貯蔵基地の内、一点係留用ブイを除き更新機器据付を含む。	2014年3月	2014年4月	2015年2月
15	修繕保全工事施工管理業務 (タンク開放整備工事における鉄工整備工事)	平成26年度タンク開放整備工事における鉄工整備に係る施工管理業務	2014年3月	2014年4月	2015年3月
16	修繕保全工事施工管理業務 (タンク開放整備工事における塗装・検査工事)	平成26年度タンク開放整備工事における塗装・検査に係る施工管理業務	2014年3月	2014年4月	2015年3月
17	タンク保安検査・検査工事(H26)	タンク開放検査に伴う各種検査(11万kLタンク×5基、4,000kLタンク×1基)	2014年4月	2014年5月	2015年10月
18	タンク保安検査・整備工事(H26)	タンク保安検査・整備工事、タンク補修工事(タンク底板補修、付属品補修) 水張り検査工事(11万kLタンク×3基、4,000kLタンク×1基) 地震災害復旧工事(11万kLタンク×2基) 浮屋根シール補修工事(4,000kLタンク×1基)	2014年4月	2014年5月	2015年10月
19	タンク塗装補修工事(H26)	タンク外面塗装補修工事、タンク内面塗装補修工事、タンク内面塗装検査工事 (11万kLタンク×5基、4,000kLタンク×1基)	2014年4月	2014年5月	2015年10月
20	No. 51タンク整備工事	タンク整備工事(仮設電気、付属品整備、オイルイン準備等)、タンク補修工事(付属品補修) (11万kLタンク×1基)	2014年4月	2014年5月	2014年10月
21	No. 51タンク塗装補修工事	タンク内面塗装補修工事、タンク内面塗装追加補修工事、タンク外面塗装補修工事。 (11万kLタンク×1基)	2014年4月	2014年5月	2014年10月
22	タンク点検口設置工事	消防危第295号及び消防危第88号による、浮き蓋付特定屋外タンクの内部浮き蓋確認用点検口の設置工事(4,000kLタンク×1基)	2014年4月	2014年5月	2014年12月
23	本事務所耐震補強工事	本事務所は耐震性能を満足していないため、耐震補強により所定の性能を確保する工事	2014年7月	2014年8月	2015年1月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
24	防災事務所耐震補強工事	防災事務所は耐震性能を満足していないため、耐震補強により所定の性能を確保する工事	2014年7月	2014年8月	2015年1月
25	本事務所手摺設置工事	本事務所2階屋上での設備点検作業時の転落防止を図るため、新規に手摺設置を行う。	2014年7月	2014年7月	2014年11月
26	消火設備定期整備工事	貯蔵基地・中継ポンプ場及び作業船管理場のタンクに付属する固定泡消火設備(エアフォームチャンバー)の消防法に基づく定期点検を行う。また、中継ポンプ場ポンプルーム及びエンジンルームに設置されている高発泡消火設備の定期整備を行う。 ・エアフォームチャンバー定期点検 タンク48基(泡消火配管更新工事の18基は更新工事内で実施) ・高発泡消火設備定期点検 高発泡器8台	2014年4月	2014年5月	2014年9月
27	定期測量評価工事(H26)	屋外貯蔵タンク、基地法面及び移送配管等の沈下測定	2014年4月	2014年5月	2014年8月
28	配管等塗装補修工事(H26)	貯蔵基地、中継ポンプ場の配管・設備等タッチアップ塗装を行う。 塗装仕様変更:塩化ゴム系塗料(旧JIS K5639)⇒ポリウレタン系塗料(JIS K5659)。 1. 小径タンク堤内配管塗装補修:TK-130・TK-52～55タンク堤内配管等、TK-56～60タンク堤内配管等。 2. 中継ポンプ場移送配管等塗装補修 3. 中継ポンプ室配管・設備等塗装補修	2014年8月	2014年9月	2015年1月
29	給水栓補修工事(H26)	屋外給水栓4基の補修	2014年6月	2014年6月	2014年12月
30	基地排水処理活性炭入替工事(H26)	基地排水処理設備活性炭吸着槽(D-232A/B)の活性炭拔出し、再生、充填作業及び槽内部ライニングの目視点検	2014年4月	2014年5月	2014年8月
31	海底配管地形変位測定工事(H26)他	海底配管の地形変位測定	2014年4月	2014年5月	2014年11月
32	芝刈り・除草工事(H26)	防油堤法面等の芝刈り・除草及び道路等砕石部除草剤散布作業	2014年4月	2014年5月	2014年10月
33	植栽維持管理工事(H26)	害虫防除や施肥、生育上不要な枝等の除去にて樹木の衰弱を防止する。芝生管理は、雑草の繁茂による雑草害発生防止や抵抗力を備え、美しい緑を保持する。	2014年4月	2014年5月	2014年10月
34	移送配管敷法面補修工事	移送配管敷き馬の背高盛土部の下段法面の一部(約200m)を、法面切削し土嚢積上げ等による保護を行う。	2014年4月	2014年5月	2014年8月
35	A重油購入(作業船用)	作業船艇の燃料用A重油の納入 (第一たかほこ丸及び第二たかほこ丸×3回/年程度、第三たかほこ丸×1回/年程度)	2014年4月	2014年5月	2015年3月
36	一点係留ブイ用直流電源装置更新	一点係留用ブイに設置してる直流電源装置の更新(現地納入、試験調整)及び撤去品の産業廃棄物処分 一式	2014年9月	2014年10月	2015年2月
37	タンク底水切り作業等	タンク底水切り作業、配管の水切り作業及び類似する作業の補助作業を行う。タンクローリー車は、危険物第4類第一石油類の移動取扱所の許可を取得していること。	2014年5月	2014年6月	2015年3月
38	タンク雨水浸入防止シール補修工事(H26)	雨水浸入防止シール劣化に伴う一式交換(11万kLタンク×4基)	2014年6月	2014年8月	2015年10月
39	ボイラー定期整備工事(H26)	基地ボイラー×3基(内、1基は休止措置)、中継ボイラー×1基の定期整備及び基地ボイラー×1基の水管検査	2014年5月	2014年6月	2015年1月
40	タンク設備定期点検工事(H26)	① タンク定期点検工事(H26) ② PVベント・フレイムアレスター点検整備(H26) ③ スチームスィベルジョイント点検整備(H26) ④ タンク外面塗装検査工事(H26) ⑤ タンク計装設備補修 ⑥ 浮屋根融雪加熱管部分取替 ⑦ タンク散水管補修 ⑧ タンク回転内梯子ビス補修 ⑨ No. 170ABタンク雨水浸入防止シール補修 ⑩ 中継タンクスチームスィベルジョイント点検整備(H26)	2014年6月	2014年7月	2014年12月
41	消防設備定期点検工事	基地内建築物消防設備の機器点検及び総合点検	2014年5月	2014年6月	2015年1月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
42	建屋等付帯電気設備定期点検工事	1. 建屋付帯電気設備定期点検 貯蔵基地及び中継ポンプ場にある事務所等の動力・照明分電盤の点検整備、絶縁抵抗測定。 2. 接地抵抗測定 貯蔵タンク、避雷針、外灯等の接地設備の点検整備、接地抵抗測定。 3. 基地受配電設備点検助勢作業 第7～10電気室の受配電設備のメーカー整備に対応する助勢作業及び整備用電源の仮設作業。 4. 構外受配電設備点検助勢作業 第11～13電気室及びスイッチセンターの受配電設備のメーカー整備に対応する助勢作業、整備用電源の仮設作業。	2014年10月	2014年11月	2015年2月
43	ディーゼルエンジン定期整備工事(H26)	ディーゼルエンジン(7基)の定期整備、消耗部品交換、試運転 一式	2014年7月	2014年8月	2015年1月
44	PD-331定期整備工事(H26)	ディーゼルエンジン(1基)の定期整備、消耗部品交換、試運転 一式	2014年7月	2014年8月	2014年12月
45	ホイストクレーン定期検査工事(H26)	ホイストクレーンの定期検査(9基)、内荷重試験・たわみ測定 3基及び性能検査 2基	2014年6月	2014年6月	2014年12月
46	小型機器定期整備工事(H26)	貯蔵基地、中継ポンプ場のポンプ1基、モーター3基、空気圧縮機1基、排気ファン2基の分解整備、芯出し、試運転、タッチアップ塗装を行う	2014年6月	2014年6月	2015年3月
47	ポンプ等オイル交換(H26)	ポンプ、モーター等機器の潤滑油の手配、入替、廃油処理を行う	2014年7月	2014年8月	2015年3月
48	安全弁定期整備工事(H26, 27, 28)	安全弁(H26年:20台、H27年:21台、H28:20台)計61台の定期整備 一式	2014年7月	2014年8月	2014年12月
49	基地スプリングハンガー購入(H26)	スプリングハンガー 劣化部品購入 (総計20台分)	2014年7月	2014年7月	2014年9月
50	非常用発電機冷却水配管補修工事(H26)	基地・中継非常用発電機の冷却水配管取替 一式	2014年6月	2014年6月	2014年12月
51	受電変電所等建屋耐震診断業務	活動拠点の確保、電力の確保、非常用電源の確保、安全防災の確保を有する建築物が耐震性能(耐震分類Ⅱ)を有しているか10棟の構造体の耐震診断(コンクリート強度試験・中性化試験は除く)を行う	2014年7月	2014年7月	2014年12月
52	準D型オイルフェンス廃棄作業	――	――	――	――
53	中継事務所耐震補強詳細設計業務	中継事務所の耐震補強工事に係る詳細設計後有無を行う。 ①耐震補強設計 ②耐震補強第3者機関評価受審 ③耐震補強工事用発注資料作成	2014年6月	2014年7月	2014年11月
54	基地高圧受配電設備更新(H26)	基地内受配電設備(第1・2・3・5電気室)の高圧設備の更新工事及び産業廃棄物処分 一式	2014年6月	2014年7月	2015年2月
55	一点係留ブイ用標識灯更新	一点係留用ブイに設置してる標識灯(予備含む2台)の更新(現地納入、試験調整)及び撤去品の産業廃棄物処分 一式	2014年9月	2014年10月	2015年2月
56	一点係留ブイ用フォグホーン更新	一点係留用ブイに設置してるフォグホーン(予備含む2台)の更新(現地納入、試験調整)及び撤去品の産業廃棄物処分 一式	2014年9月	2014年10月	2015年2月
57	中継スチーム配管仕切バルブ設置	中継ポンプ場スチーム主配管に新たに仕切りバルブ(5台)を設置する	2014年7月	2014年8月	2014年12月
58	油水置換用滞油耐圧ホース購入	耐油耐圧ホース4本の購入 最大許容圧力:1.5MPa以上 呼び径:50mm 定尺:50m 両端フランジ カシメ加工(SUS304/Jis10K)	2014年7月	2014年8月	2014年10月
59	液状化詳細調査・解析・設計業務	中継ポンプ場、作業船管理場、移送配管敷きの事務所等構造物、配管等を地震応答解析による評価を実施する。さらには、その結果、構造物等の機能維持が不可となるものを対象に対策工法の検討を行う。	2014年8月	2014年9月	2014年12月
60	既存船泡消火薬剤処分	――	――	――	――
61	原油タンク・ルーフ傾斜計更新	貯蔵基地の原油タンク18基に設置されているルーフ傾斜計 計72台(4台/タンク1基)の信号発信器と同受信計2台の更新、既設機器の撤去、産業廃棄物処理 一式	2014年7月	2014年7月	2014年12月
62	遠方監視制御装置定期整備工事	電気設備遠方監視制御装置の伝送子局(三菱電機製)の点検整備、機能試験	2014年6月	2014年7月	2014年12月
63	セキュリティシステム定期整備工事	中継ポンプ場侵入警戒システム及び基地・中継入出管理システムの点検を含めた定期整備工事	2014年6月	2014年9月	2014年11月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
64	電動アクチュエータ定期整備工事	日本ギア製電動アクチュエータ62台のA級点検、部品交換及び作動試験、10台のC級点検(工場オーバーホール)	2014年6月	2014年7月	2015年2月
65	消火電動アクチュエータ定期整備工事	ロトルク製電動アクチュエータ35台のA級点検、部品交換及び作動試験	2014年10月	2014年11月	2015年2月
66	海底配管水置換工事	----	----	----	----
67	移送計装電源装置定期整備工事	移送取扱所保安電源の計装電源装置(GSユアサ製)3セットの点検整備、機能試験。 作業船管理場にある消火ポンプ起動盤の直流電源装置の点検整備、機能試験、蓄電池交換補修。	2014年7月	2014年8月	2014年12月
68	マリンホース検査工事(H26)	陸上保管中のマリンホース抜取検査(自主:6本、消防:4本)	2014年6月	2014年7月	2014年9月
69	原子力防災対策工事	平沼研修所に遠隔防災センターとして機能させるために、貯蔵基地にあるDCS(CENTUM-VP)情報を監視できるシステム構築を行う。 尚、システム構築は、既設DCS(CENTUM-VP)のリモート監視サーバー機能を用いて構築する。	2014年7月	2014年8月	2014年11月
70	防油堤等法面定期点検(H26)	貯蔵基地の防油堤の健全度調査として、3年に1回おこなっている目視等による点検を行う。	2014年7月	2014年7月	2014年9月
71	操油配管面探傷検査工事(H26)	基地・中継内原油配管の連続板厚測定	2014年7月	2014年8月	2014年11月
72	配管総点検工事(H26)	基地内配管の外観目視点検	2014年7月	2014年8月	2014年11月
73	移送配管防食装置点検工事	移送配管の電気防食装置の防食効果確認と防食設備点検整備	2014年9月	2014年10月	2015年1月
74	移送配管防食装置点検潜水作業	移送配管防食装置点検の内、潜水作業を伴う水深約45mの海底配管部点検助成	2014年9月	2014年10月	2015年1月
75	構外受配電設備定期整備工事	第11～13電気室及びスイッチセンターの低圧受配電設備(富士電機製)の点検整備、絶縁抵抗測定	2014年10月	2014年11月	2015年2月
76	貯蔵基地受配電設備定期整備工事(7～10SS)	第7～10電気室の受配電設備(三菱電機製)の点検整備、特性試験、シーケンス試験、絶縁抵抗測定	2014年6月	2014年8月	2015年1月
77	直流電源装置定期整備工事(構外他)	電気室及びポンプ起動用直流電源装置(古河電池製)7台の点検整備、機能試験	2014年7月	2014年9月	2014年12月
78	基地工業監視テレビ定期整備工事	貯蔵基地監視用カメラ(4台)及び制御装置(3台)の点検整備、部品交換、機能試験。(三菱電機製)	2014年7月	2014年8月	2014年12月
79	中継工業監視テレビ定期整備工事	中継ポンプ場監視カメラ(3台)及び制御装置(1台)の点検整備、部品交換、機能試験。(日立製)	2014年9月	2014年10月	2014年12月
80	光伝送装置定期整備工事	光ファイバーケーブル、光伝送装置の入出力レベル測定、光ロス測定	2014年7月	2014年8月	2014年12月
81	配管管理システム整備作業(H26)	保安全管理システム(A-MIS)のシステム環境構築及びデータ整備 一式 【対象機器】 ・配管管理システム ・製品名: A-MIS メーカー名: 青森日揮プラントック㈱	2014年7月	2014年8月	2015年2月
82	基地・中継計装電源装置定期整備工事	貯蔵基地及び中継ポンプ場の計装電源装置(三菱電機製)2セットの点検整備、無瞬断切替試験、機能試験	2014年9月	2014年10月	2015年1月
83	海域ITV定期整備工事	海域監視ITV設備一式の定期整備を行う	2014年6月	2014年9月	2014年12月
84	基地スプリングハンガー補修工事(H26)	スプリングハンガー 購入部品取替補修 (総計20台分)	2014年8月	2014年9月	2015年1月
85	一点係留ブイ用艀装品設置工事	----	----	----	----
86	A重油購入(貯蔵基地10月分)	貯蔵基地 No-130A/BへのA重油納入	2014年9月	2014年10月	2014年11月
87	道路除雪(貯蔵基地及び中継ポンプ場道路)	貯蔵基地及び中継ポンプ場道路等の除雪作業。 道路及び駐車場に10cm以上の積雪となった場合、道路に吹き溜まりなどにより車両走行が困難であると当社が判断した時など、当社の依頼で速やかに除雪を行う。除雪作業は、貯蔵基地及び中継ポンプ場での同時作業が可能なこと。	2014年10月	2014年11月	2015年3月
88	道路除雪(研修所及び作業船管理場)	平沼研修所及び作業船管理場の道路及び駐車場の除雪作業	2014年10月	2014年11月	2015年3月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
89	P-01C定期整備工事(H26)	原油ポンプ(P-01C)の取外し、メーカーへの運搬及び返送時の荷受け、ポンプメーカー整備、芯だし、試運転、塗装を行う。 ＜ポンプ仕様＞ ・型式:16LN-28(両持、両吸込み、1段)(日本フローサーブ製) ・能力／出力:2,272kL／H×1,539MPa ・概算重量:ポンプ 2,900kg、ベース 1,100kg	2014年10月	2014年11月	2015年3月
90	A重油購入(貯蔵基地11月分)	貯蔵基地 No-130A/BへのA重油納入	2014年10月	2014年11月	2014年12月
91	A重油購入(中継ポンプ場11月分)	中継ポンプ場 No-170A/BへのA重油納入	2014年10月	2014年11月	2014年12月
92	PC35台リース更新(H26)	デスクトップパソコン35台のリース更新	2014年11月	2014年12月	2018年12月
93	タンククリーニング工事(H27)(H28)(H29)	(H27年度) タンククリーニング工事(11万kLタンク×6基、37,500kLタンク×1基)、作業員控室 仮設工事 一式 (H28年度) タンククリーニング工事(11万kLタンク×6基、37,500kLタンク×1基)、作業員控室 仮設工事 一式 (H29年度) タンククリーニング工事(11万kLタンク×6基、37,500kLタンク×1基)、作業員控室 仮設工事 一式	2014年12月	2015年1月	2018年2月
94	A重油購入(中継ポンプ場 2月分)	中継ポンプ場 No-170A/BへのA重油納入	2015年1月	2015年2月	2015年3月
95	海底配管検査・補修工事	---	---	---	---

工事取止め

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
	《追加案件》				
1	屋外ホース格納箱取替	基地内の腐食した屋外ホース格納箱等を15台購入する。	2014年6月	-	2014年7月
2	計装機器定期点検	貯蔵基地及び中継ポンプ場に設置している大型ディーゼルポンプの補機(温度スイッチ、圧力スイッチ)について点検整備を行う。 【工事仕様】 1. 補機用温度スイッチ(9台)・・・動作試験 2. 指示計付温度スイッチ(9台)・・・目盛試験/動作試験 3. 補機用圧力スイッチ(44台)・・・動作試験 4. 補機用圧力スイッチ取付金具補修(5台)	2014年10月	2014年11月	2015年1月
3	基地排水処理設備SQV定期整備工事	貯蔵基地、排水処理設備SQVの整備を行う。 【工事仕様】 1. 排水処理SQV14台分解整備 ・SQV取外し/取付 ・SQV分解/部品交換/組込み/動作試験/漏洩試験	2014年7月	2014年8月	2014年11月
4	海域気象設備定期整備工事	中継ポンプ場に設置している、気象観測装置の点検整備を行う。 【工事仕様】 1. 機器、数量 ①風向風速計、②温度計、③湿度計、④気圧計、⑤気象変換器、⑥百葉箱各1台 2. 点検整備 ①外観検査、タッチアップ、注油等の軽微な補修 ②校正、機能(性能)試験	2014年10月	2014年11月	2015年1月
5	侵入警戒振動センサー点検工事	貯蔵基地、侵入警戒システムの振動センサー及びケーブルの点検補修一式を行う。 【工事仕様】 1. 振動センサーの固定状態点検補修(センサー:2,130個) 2. 振動センサーケーブル状態の点検 3. 振動センサー感度調整 4.ケーブル絶縁抵抗測定(CH-1～CH-44)	2014年5月	2014年6月	2014年12月
6	準D型オイルフェンス用コンテナ処分作業	工事取止	---	---	---
7	貯蔵基地内消火用貯水槽清掃作業	貯蔵基地消火用貯水槽の2箇所(X-310AB)に堆積した泥を回収して清掃する。回収した泥は、基地内緑地へ運搬して水切り乾燥後整地する。 貯水槽1槽の大きさ(長さ50m×幅30m×高さ52.5m、容量3,000㎡)	2014年6月	2014年6月	2014年8月
8	中継碍子洗浄作業	中継ポンプ場 高圧受電柱の碍子洗浄作業を受電状態で行う。(2回/年) 【工事仕様】 1. 洗浄資機材手配 高所作業車、活線洗浄器具、高圧用保護具・防護具 2. 碍子及びケーブルを水洗する。 3. 碍子・PAS・ケーブル等の柱上設備の目視点検	2014年7月	2014年7月	2015年1月
9	容積式流量計等取り外し・取付作業	ボイラー用容積式流量計2台の、取外し・取付(梱包・受入れ)作業を行う。 【工事仕様】 FIQ-532 (ボイラーブロー水)型式:LC-552-111-F312-600 FIQ-533 (A重油) 型式:LA-552-111-F312-600 整備内容(メーカー工場にて分解整備) ①部品交換 ②気密試験 ③精度試験	2014年8月	2014年9月	2014年12月
10	OilA-53変換器収納ボックス補修工事	光ファイバー式漏油検知器(移送配管)用、変換器収納ボックスの補修を行う。 【工事仕様】 1. 変換器収納ボックスの補修(新規製作)・・・8箇所(8台分) 2. ネームプレート製作・・・8枚	2014年7月	2014年8月	2014年11月
11	移送建家分電盤補修工事	移送建家(No2、No4、No6)分電盤内の漏電遮断器の交換補修を行う。 【工事仕様】 1. 漏電遮断器仕様:2P 225AF/150AT 200V 3台 2. 漏電遮断器他の資機材手配 3. 漏電遮断器取外し、取付け 4. 絶縁抵抗測定、漏電遮断器試験、電圧測定	2014年11月	2014年12月	2015年3月
12	計装ケーブル点検工事	追加案件:5.侵入警戒振動センサー点検工事との一括発注済	---	---	---

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
13	タンクヤードU字側溝清掃	【作業内容】 タンクヤード内、移送配管敷き堤内のU字側溝、排水柵の堆積物除去及び清掃を行う 【作業場所】 A地区タンクヤード、A地区副防油堤、B-7-1地区 【作業量】 U字側溝サイズ:W260mm×H300mm 総延長:11,246m 排水柵:Aタイプ(600mm× 600mm×1,200mm) 60ヶ所 Bタイプ(400mm× 400mm× 450mm) 31ヶ所 Cタイプ(1,000mm×1,000mm×1,550mm) 12ヶ所 Dタイプ(900mm×1,200mm×2,150mm) 27ヶ所 Eタイプ(700mm× 700mm×1,080mm) 5ヶ所 Fタイプ(550mm× 550mm× 500mm) 12ヶ所	2014年6月	2014年8月	2014年12月
14	遊水池清掃	【作業内容】 貯蔵基地遊水池内の雨水を水中ポンプで回収し、堆積している土砂・藻等の回収及び清掃を実施する 【作業場所】 B-7-2遊水池 【作業量】 遊水池底面積:395m2	2014年8月	2014年9月	2014年12月
15	工事用電源盤補修工事	工事用電源盤(2面)の交換補修等を行う。 【工事仕様】 1. 工事用電源盤(2面)の製作 2. 既設工事用電源盤(2面)の取外し、新規電源盤の取付け 3. 絶縁抵抗測定、電圧測定、検相試験の実施 4. 既設工事用電源盤(1面)の扉蝶番交換	2014年8月	2014年9月	2015年1月
16	電話線路定期点検工事	貯蔵基地及び中継ポンプ場、その他構外施設の内線電話の通信ケーブル、電話機の点検を行う。 1.点検数量:電話機173台 ケーブル回線数233回線(予備回線含む) 2.点検内容 ①電話機:ダイヤルスピード、ダイヤルメイク率の点検 ②通信ケーブル:絶縁抵抗測定、端子緩み点検	2014年11月	2014年12月	2015年2月
17	電話線路定期点検工事	貯蔵基地及び中継ポンプ場、その他構外施設の内線電話の通信ケーブル、電話機の点検を行う。 1.点検数量:電話機173台 ケーブル回線数233回線(予備回線含む) 2.点検内容 ①電話機:ダイヤルスピード、ダイヤルメイク率の点検 ②通信ケーブル:絶縁抵抗測定、端子緩み点検	2014年8月	2014年9月	2014年12月
17	可燃性ガス検知器等定期整備工事	貯蔵基地及び中継ポンプ場、移送配管建家に設置されている、以下の計器の点検整備を行う。 【工事仕様】 1. 可燃性ガス検知器(25台)・・・指示試験／警報動作試験 2. 圧力指示計(8台)・・・ゼロ調整／示度試験 3. 差圧伝送器(7台)・・・ゼロ調整／Oリング交換	2014年5月	2014年6月	2014年6月
18	ガードベースン等手摺補修工事	点検及び作業時の転落防止を図るため、基地内(ガードベースン等)の手摺補修を実施する。	2014年8月	2014年9月	2014年12月
19	タンク外面塗装調査	――	――	――	――
20	タンク浮屋根上清掃作業	【作業内容】 貯蔵基地/中継ポンプ場原油タンク浮屋根上堆積物の除去及び清掃を行う 【作業場所】 貯蔵基地原油タンク(6基)中継ポンプ場原油タンク(1基) 【作業量】 貯蔵基地原油タンク屋根面積(1基)・・・5,214㎡ (直径:81.5m 高さ:24.0m) 中継ポンプ場原油タンク屋根面積(1基)・・・1,734㎡ (直径:47.5m 高さ:24.0m)	2014年9月	2014年10月	2014年12月
21	除雪ポール補充	道路の除雪作業で破損又は変形した除雪目印ポール(直柱式スノーポール、直径38,1mm×長さ2,750mm、矢尻なし)を購入して補充する。	2014年9月	-	2014年10月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
22	中継高発泡器補修工事	中継ポンプ室高発泡装置3基(FHG-360F, FHG-360G, FHG-360H)の不具合補修工事 一式 主な作業:仮設足場設置・解体、発泡ネット及びネット取付け部補修、塗装補修	2014年12月	2015年1月	2015年3月
23	中継ガードベースンオイルスキマー点検補修工事	中継ポンプ場のガードベースンオイルスキマー補修 一式 主な作業:ガードベースン内の排水、仮設足場設置・撤去、オイルスキマー取外し・取付、スキミングパイプ補修、固定用フランジ新規取替補修	2014年9月	2014年10月	2014年12月
24	消火用泡埋設弁補修工事	中継ポンプ場に埋設されている消火用水弁(10B)1基の取替補修工事 一式 主な作業:掘削・埋め戻し、バルブ取替、塗覆装補修、塗装補修	2014年9月	2014年10月	2014年12月
25	含油排水系冬季対策・解除工事	含油排水系タンク等の冬季対策及び解除工事一式 対象タンクはNo.52～55、60と含油排水配管元弁のHV-401 主な作業:閉止板の取付取外し、残油処理養生、保温材の脱着、電気トレースの絶縁抵抗測定	2014年11月	2014年12月	2015年3月
26	タンク廻り除雪作業等	【作業内容】 原油タンク廻り、建屋廻りの除雪作業を行う。 【作業場所】 貯蔵基地・中継ポンプ場全エリア 【作業量】 作業箇所は、降雪量次第で増減する。	2015年1月	2015年1月	2015年3月
27	原油タンク屋根上融雪作業	【作業内容】 原油タンク浮屋根上の融雪補助作業は、屋根上に降り積もった雪のかき崩し及び融雪装置が効率よく機能するよう雪の運搬作業を行う。 【作業場所】 貯蔵基地・中継ポンプ場全エリア 【作業量】 融雪補助作業は、降雪量次第で増減する。 ・貯蔵基地原油タンク屋根面積……5,214㎡ (直径:81.5m 高さ:24.0m) ・中継ポンプ場原油タンク屋根面積…1,734㎡ (直径:47.5m 高さ:24.0m)	2015年1月	2015年1月	2015年3月
28	No.5タンク底板補修工事	底板部分取替補修工事(11万kLタンク×1基) ・底板補修方法の検討業務 一式 ・底板部分取替工事 一式 ・開放検査結果による底板溶接線補修 一式 タンク水張り検査工事(11万kLタンク×1基)	2014年7月	2014年7月	2014年12月
29	移送配管敷消水配管漏水箇所補修工事	移送配管敷に埋設されている、消火用配管漏水部の調査並びに補修(12B×3箇所)	2014年7月	2014年8月	2014年12月
30	経理サーバーリース更新(H26)	経理サーバー(1台)及び会計ソフトウェアのリース更新	2014年7月	2014年8月	2019年8月
31	業務用車両1台リース更新(H26)	リース更新取止め ――	――	――	――
32	消防用ホース	【購入本数】 ①消防用ホース 40mm×15m(0.7MPa、町野式金具付) 1本 ②消防用ホース 50mm×20m(1.6MPa、町野式金具付) 1本 ③消防用ホース 65mm×20m(1.6MPa、町野式金具付) 100本 ④消防用ホース 75mm×20m(1.6MPa、ネジ式金具付) 5本 【物品仕様】 (1)上記ホースの②③④は、導電性であること。 (2)消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第88号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第21号)に適合していること。 (3)消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具技術上の規格を定める規格省令(平成25年総務省令第23号)並びにその他関係法令に適合していること。	2014年7月	―	2014年10月
33	B型充気式オイルフェンス購入	・B充気式オイルフェンス1,600m、オイルフェンス巻き取機(200m用)8基、巻き取機カバー8枚、充気ブローア3基、油圧ユニット(ディーゼルエンジン)2基、油圧ホース20m3セット、曳航アダプター16個の購入 ・オイルフェンス巻き取作業、指定場所までの運搬・荷卸し作業 ・試運転、取扱説明	2014年8月	2014年9月	2015年3月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
34	C型充気式オイルフェンス購入	・C型充気式オイルフェンス600m、オイルフェンス巻き取機(300m用)2基、巻き取機カバー2枚、充気ブローワー2基、油圧ホース20m2セット、コントロールコンソール2基曳航アダプター4個の購入 ・オイルフェンス巻き取作業、指定場所までの運搬・荷卸し作業 ・試運転、取扱説明	2014年8月	2014年9月	2015年3月
35	小径配管FCR検査検査(H26)	基地内に設置されている原油配管の内、ブリーダー、ドレンノズル等小径配管をFCRにて検査する。 ・対象は82カ所。 ・検査に必要な仮設足場設置等含む。	2014年8月	2014年8月	2014年11月
36	CUI検査工事(H26)	貯蔵基地内に設置されている保温配管を、保温を外さずに連続測定が可能なThru-VU同等手法(放射線透過試験器)を使用して、保温下腐食による減肉の有無を確認する。 ・測定長: 約200m(6B)	2014年8月	2014年8月	2014年11月
37	スチームトラップ配管補修工事(H26)	基地内に設置されている、スチーム用配管のドレン用ドリップポット付属ノズル及びスチームトラップ接続配管の取替補修 8箇所	2014年9月	2014年10月	2014年12月
38	放送設備調査検討業務	貯蔵基地や中継ポンプ場屋外エリアにおいて、緊急放送が聴こえるように放送設備を改善する。 ・そのための既設緊急放送の聴き取り調査、また、高出カスピーカーを仮設しサイレンパターン(音色)を変えての音達調査。 ・調査結果に基づき、概略設計の作成。	2014年8月	2014年8月	2014年11月
39	侵入警戒カメラ監視に伴う樹木の伐採作業	・基地の外周の国有林843本と国有林以外の樹木381本の合計1,224本を伐採する。 【処分方法】 ・松の木(147本)は、郊外へ運搬して建設材等に利用する。 ・栗の木(757本)は、郊外へ運搬して製紙用のチップ等に利用する。 ・その他の樹木(320本)や枝等は、基地北東植栽エリアである空き地に放置し風化させる。	2014年8月	2014年9月	2014年12月
40	消火器	下記の消火器を購入する。 ①10型消火器(モリタABC粉末消火器、加圧式、ME10C型)22本 ②20型消火器(モリタABC粉末消火器、加圧式、ME20C型)31本 ③20型消火器(モリタABC粉末消火器、自動車用加圧式、M20MC型)3本	2014年8月	――	2014年10月
41	複合機及びレーザープリンターリース更新(H26)	複合機5台、プリンター6台のリース更新	2014年9月	2014年10月	2019年10月
42	No.5タンク整備工事	貯蔵基地に設置している11万KL原油タンク(No.5タンク)の整備を行う ・整備工事(仮設工事、安全対策、タンク付属品整備、官庁立会い業務等) ・補修工事一式	2014年10月	2014年10月	2015年3月
43	No.5タンク塗装補修工事	貯蔵基地に設置している11万KL原油タンク(No.5タンク)の内面塗装補修工事を行う ・内面塗装補修工事(仮設工事、安全対策、保安検査前処理、溶接線剥離部のフレックライニング復旧等)	2014年10月	2014年10月	2015年3月
44	ケーブル埋設標柱補修工事	貯蔵基地・中継ポンプ場に設置しているケーブル埋設標柱損傷個所の補修を行う。 ・損壊ケーブル埋設標柱補修: 55本 ・ケーブル埋設標柱立直し補修: 12本	2014年10月	2014年11月	2015年3月
45	貯蔵基地工業用水貯水槽清掃作業	貯蔵基地工業用水貯水槽の清掃作業を行う。 ・数量: 2箇所(X-110A, X-110B) ・寸法: 50m(長さ)×15m(幅)×2.6m～3.1m(深さ)×2槽	2014年10月	2014年11月	2014年12月
46	本事務所浄化槽ブローワー更新工事	本事務所浄化槽ブローワー(送気配管含む)の更新及び撤去・産廃処分を行う。 ・水中設置型から陸上設置型ブローワーにタイプ変更し更新 2台。 ・送気配管等新規設置並びに既設品流用可能なように改造等行う。 ・既設ブローワー等撤去・産廃処分、消泡ポンプ槽揚水、内部清掃等経費工事。	2014年11月	2014年12月	2015年2月
47	基地次亜塩素酸ソーダタンク更新工事	貯蔵基地給水設備の次亜塩素酸ソーダタンク一式の更新及び撤去・産廃処分を行う。 ・数量: 1基(TK-703) ・寸法: 1,485mm(高さ)×750mm(直径) ・容量: 500L	2014年11月	2014年12月	2015年2月
48	CUI検査工事(H26)その2	貯蔵基地内に設置されている保温配管を、保温を外さずに連続測定が可能なThru-VU同等手法(放射線透過試験器)を使用して、保温下腐食による減肉の有無を確認する。 ・測定長: 約200m(6B)	2014年11月	2014年12月	2015年1月

平成26年度 一般競争入札予定一覧表

平成26年度一般競争入札予定案件について掲載します。
尚、必要に応じ工事等の取りやめ又は掲載している内容の変更及び掲載していない工事等の入札を行う場合があります。

Rev平成27年2月
平成26年2月
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
49	スチームトラップ配管補修工事(H26)その2	基地内に設置されている、スチーム用配管のドレン用ドリップポット付属ノズル及びスチームトラップ接続配管の取替補修 6箇所	2014年11月	2014年11月	2015年1月
50	給水栓補修工事(H26)その2	貯蔵基地及び中継ポンプ場の屋外消火栓(1基:取替)、屋外給水栓(11基:補修)の補修を行う。	2014年11月	2014年12月	2015年3月
51	緊急遮断弁アクチュエータ定期整備工事(H26)	中継ポンプ場の緊急遮断弁(EBV-02)用アクチュエーターの取外し、指定工場での整備工事及び現地復旧工事を実施する。	2014年11月	2014年11月	2015年3月
52	Officeソフト 5本リース導入(H26)	Officeソフト 5本のリース更新	2014年11月	2014年12月	2019年12月
53	タンクAE測定結果再評価業務	①当社で実施した既往タンクAE測定結果を、日本高圧力技術協会規格「AE法による石油タンク底部の腐食損傷評価手法に関する技術指針」に従い再評価し、AE活動度及び腐食速度を算出する(7基)。 ②上記①で得られた腐食速度と連続板厚測定結果で得られている腐食速度との相関図作成及び相関係数を算出する(8基)。 ③AEデータと連続板厚測定データのマッピング図を作成する(8基)。 ④AE測定と連続板厚測定と比較した場合のAEの優位性、測定精度の評価を行う。	2014年12月	2015年1月	2015年2月
54	インナールーフタンクポンツーン改造基本検討	①浮き蓋の浮力の確認及び改造の要否を検討する(5基)。 ②浮き蓋の耐震強度の確認及び改造の要否を検討する(5基)。 ※確認方法は、消防危第88号(H24年3月28日)「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用について」による。 ③改造が必要となった場合、浮屋根改造、点検口設置について改造案及び工法の検討を行う(1基)。	2014年12月	2015年1月	2015年2月
55	OilA-53変換器収納ボックス補修工事(その2)	光ファイバー式漏油検知器(移送配管)用、変換器収納ボックスの補修を行う。 【工事仕様】 1. 変換器収納ボックスの補修(新規製作)・・・8箇所(8台分) 2. ネームプレート製作・・・8枚	2015年1月	2015年1月	2015年3月
56	基地スプリングハンガー購入(H26)その2	原油タンク周り配管支持用スプリングハンガー購入(27台) 配管サイズ:4B~24B	2015年1月	-	2015年3月
57	タンク附属品検査工事	【工事内容】 タンク付属品の目視点検、不具合箇所ランク付け、記録の作成 【工事場所】 貯蔵基地・中継ポンプ場 【対象タンク】 ・11万kL原油タンク(FRT) 12基 ・37,500kL原油タンク(FRT) 1基 ・7,500kL含油排水タンク(IFRT) 1基 ・2,500kL燃料タンク(CRT) 2基	2015年1月	2015年1月	2015年3月
58	タンク外面塗装検査工事	【工事内容】 外面塗装塗膜の発錆率を調査、塗装補修率の算出 【工事場所】 貯蔵基地・中継ポンプ場 【対象タンク】 ・11万kL原油タンク(FRT) 12基 ・37,500kL原油タンク(FRT) 1基 ・7,500kL含油排水タンク(IFRT) 1基 ・2,500kL燃料タンク(CRT) 2基	2015年1月	2015年1月	2015年3月