

平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
1	潜水業務(H30)	SBM、フルドスイベル、海底弁等、海域施設の点検 1. 各月毎に設備点検・作業項目を定め外観点検、作動テスト、排貝清掃作業等 2. Uジョイント部のUT検査	2018年3月	2018年4月	2019年3月
2	本事務所他清掃作業(H30, 31, 32, 33, 34)	本事務所・別館・消安事務所・中継事務所・平沼住宅、研修所の日常清掃作業及び床ワックス掛け、窓ガラス清掃、カーペット・絨毯清掃等のスポット作業	2018年3月	2018年4月	2023年3月
3	給食業務(H30, 31, 32, 33, 34)	むつ小川原国家石油備蓄基地食堂及び同研修所の給食業務。 1. 提供数 ①基地本事務所食堂(稼働日=365日) 平日100食、休日40食 ②研修所食堂(稼働日=土日・祝日・年末年始・社休日を除く) 平日30食、休日なし	2018年3月	2018年4月	2023年3月
4	研修所・平沼住宅管理業務(H30, 31, 32, 33, 34)	むつ小川原国家石油備蓄基地 研修所・単身寮及び平沼住宅における建物管理、その周辺の巡回点検、火気取締り並びに防火設備の監視等 1. 業務従事人員: 管理人2名、住み込みでの対応とする。	2018年3月	2018年4月	2023年3月
5	通勤用バス運行业務(H30, 31, 32, 33, 34)	むつ小川原国家石油備蓄基地本事務所と平沼住宅・研修所間の運行业務 1. 運行回数=朝1便・夕方2便の計3便/日 1便は研修所→本事務所まで、2便、3便は、本事務所→研修所まで。 2. 乗車人数は33名。稼働日=土日・祝日・年末年始・社休日を除く。	2018年3月	2018年4月	2023年3月
6	浄化槽維持管理業務(H30, 31, 32, 33, 34)	各施設(全8施設)内浄化槽設備の水質検査、汚泥回収、薬品補充、機器・付帯設備の保守点検及び報告業務	2018年3月	2018年4月	2023年3月
7	測定、分析作業(H30)	公害防止協定に基づき、蒸気ボイラー・温水ボイラー・ディーゼルエンジンポンプの煤煙測定及び燃料用A重油の硫黄分測定、排水の水質測定、事務室内の環境測定を実施する。	2018年3月	2018年4月	2019年3月
8	作業衣等クリーニング(H30)	作業衣等のクリーニング及び集配業務 1. 対象品目及び数量 ①従業員作業衣等 : 作業衣(上下)、防寒衣(上下)等 計約8,000着 ②研修所宿泊者寝具類等 : 枕カバー、シーツ、ゆかた等 計約450枚	2018年3月	2018年4月	2019年3月
9	移送配管漏洩検知システム定期整備工事(H30)	移送配管漏洩検知システムの点検整備、機能・性能・動作確認 同軸式漏洩検知器中央装置(富士通製)、検知ユニット(新東京エンジニアリング製)、検知ケーブル(潤工社製)、他	2018年3月	2018年4月	2019年3月
10	保全管理システム(eServ)ライセンス(H30)	保全管理システム(eServ: 横河ソリューションサービス)のユーザーライセンス調達業務 1. ライセンス数 : 45 2. ライセンス期間: 平成30年5月~平成31年4月	2018年3月	-	2018年5月
11	陸域計算機定期整備工事(H30)	貯蔵基地及び中継ポンプ場計算機システム(横河電機製CENTUM VP)の点検整備と障害保守FCS、HIS、安全計装システム、通信機器点検、他	2018年3月	2018年4月	2019年3月
12	移送取保安設備定期点検(H30)	計装設備の点検整備及び校正作業 1. 光ファイバー式漏洩検知器 108台、 2. 制御用地震計 3台 3. 可燃性ガス検知器 25台、 4. 圧力指示計 8台、 5. 差圧伝送器 7台	2018年3月	2018年4月	2018年6月
13	タンク保安検査・検査工事(H30, H31, H32)	タンク開放検査に伴うタンク本体及び付属品検査 1. 平成30年度 11万KLタンク×6基(内、底板詳細検査3基)、他小径タンク4基 2. 平成31年度 11万KLタンク×6基(内、底板詳細検査3基)、他小径タンク1基 3. 平成32年度 11万KLタンク×6基(内、底板詳細検査3基)、他小径タンク2基	2018年4月	2018年5月	2021年8月
14	タンク保安検査・整備工事(H30, H31, H32)	タンク保安検査・整備工事、タンク補修工事(タンク底板補修、付属品補修)、氷張り検査工事、地震災害復旧工事、浮屋根シール補修工事 1. 平成30年度 11万KLタンク×5基、他小径タンク4基 2. 平成31年度 11万KLタンク×6基、他小径タンク1基 3. 平成32年度 11万KLタンク×6基、他小径タンク2基	2018年4月	2018年5月	2021年8月
15	タンク塗装補修工事(H30, H31, H32)	タンク外面塗装補修工事、タンク内面塗装補修工事、タンク内面塗装検査工事 1. 平成30年度 11万KLタンク×6基、他小径タンク4基 2. 平成31年度 11万KLタンク×6基、他小径タンク1基 3. 平成32年度 11万KLタンク×6基、他小径タンク2基	2018年4月	2018年5月	2021年8月
16	給湯・暖房配管更新工事	平沼住宅及び単身寮行き給湯・暖房配管の更新(既設撤去・産廃処分含む) 1. 対象範囲: 平沼1号棟、平沼2号棟、単身寮 2. 工事範囲: 動力室から各棟・建屋迄	2018年4月	2018年5月	2019年1月
17	原油陸上移送配管検査補修工事	貯蔵基地、中継ポンプ場間に敷設している48B原油配管の検査・補修 1. 平成30年度: 検査ピグによる腐食検査、形状検査、データ解析を行う。 2. 平成31年度: 検査結果に基づき、補修方法の立案、配管補修を行う。	2018年4月	2018年5月	2020年3月
18	A重油購入(給湯・暖房用 事務所・平沼研修所 各月)	本事務所、消防保安事務所、平沼研修所・住宅に給湯・暖房用のA重油を受け入れる。 1. 購入予定 : 4月~翌年3月迄に6~7回/年 程度 (使用量により回数増減あり) 2. 購入数量 : 40KL前後/1回 (使用量により数量増減あり)	2018年4月	2018年4月	2019年3月
19	定期測量評価工事(H30, H31, H32)	原油タンク等並びに移送配管他の定期測量 1. 平成30年度分 原油タンク: 11万KL×18基 2. 平成31年度分 原油タンク: 11万KL×18基 3. 平成32年度分 原油タンク: 11万KL×19基、他小径タンク: 12基 4. 3カ年共通分: 移送配管敷設下、貯蔵基地内道路横断部、B地区北側外周路面変動	2018年4月	2018年5月	2018年8月
20	ピックアップロープ購入	ピックアップロープの購入2本 1. 仕様 ①材質ポリエチレン/ポリプロピレン混燃 ②径: 65mm ③長さ: 約150m ④最低破断荷重: 72t	2018年4月	2018年5月	2018年8月
21	No. 59ジェットミキシング配管補修工事	ジェットミキシング配管補修工事 1. 配管の取替え ①12B約190m ②4B約10m 計200m	2018年4月	2018年5月	2018年11月
22	小径タンク屋根改造	消防法改正に伴い、点検口の設置と内部浮屋根を改造する。	2018年4月	2018年5月	2018年12月

平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
23	芝刈り・除草工事(H30)	防油堤法面等の芝刈り・除草及び道路等砕石部除草剤散布作業 1. 芝刈り除草(1回) 対象面積:643, 208㎡ 2. 除草剤散布(2回) 散布対象面積:621, 220㎡/回 3. スクリーン清掃90か所(1回以上)	2018年4月	2018年5月	2018年10月
24	植栽維持管理工事(H30)	樹木の剪定や害虫防除、除草や芝生管理を行う。 1. 作業場所 : 貯蔵基地、中継ポンプ場、作業船管理場、平沼研修所 他 2. 作業種類 : 剪定、施肥、病虫害防除、除草、芝生補修等	2018年4月	2018年5月	2018年10月
25	海底配管地形変位測定工事(H30)	海底配管の地形変位測定(春季/秋季の年2回) 1. 海岸線部60m、砕波帯部140m、深海部A 1, 000m、深海部B 1, 904m	2018年4月	2018年5月	2018年11月
26	貯蔵基地防油堤法面補修工事	貯蔵基地内防油堤法面の一部において、法枠ブロック浮き上がり等が確認されたため、原形復旧を行う。 [対象箇所=4箇所] ・No.24タンク東側 ・No.33タンク北側 ・No.40タンク西側 ・No.41タンク東側	2018年4月	2018年5月	2018年8月
27	ボイラー定期整備工事(H30)	ボイラー及び熱交換器定期整備 1. 貯蔵基地(水管ボイラー20t/h) × 2基 2. 中継ポンプ場(水管ボイラー5t/h) × 1基 3. 熱交換器定期整備 × 3基	2018年4月	2018年6月	2019年1月
28	事務所空調機器等点検工事(H30, H31, H32)	事務所空調自動制御機器等の整備 1. 事務所エアコンユニット × 158台 , 研修所エアコンユニット × 30台) 2. 事務所空調機器 × 83台, 中継事務所空調機器 × 11 set 3. 事務所/別館自動制御装置 × 一式	2018年4月	2018年6月	2018年12月
29	事務所温水機等整備工事(H30, H31, H32)	事務所温水機、飲料水槽の点検整備 1. 温水機及び貯湯槽 × 13基 2. 飲料水槽 × 4槽	2018年4月	2018年6月	2018年12月
30	給水栓更新工事(H30)	給水栓・消火栓・泡消火栓の更新を実施する。 1. 実施範囲:給水栓 13基、消火栓 4基、泡消火栓 2基 2. 工事概要: ①コンクリート削りおよび掘削 ②給水栓撤去・新規取付・自動排水弁作動テスト ③埋戻し・復旧	2018年4月	2018年6月	2018年12月
31	スプリングハンガー補修工事(H30)	中継基地(No. 59タンク)のスプリングハンガーの取替工事。 1. 補修箇所: ①04a(12B)1台 ②05(4B)1台 計2台 2. スプリングハンガー本体は支給。	2018年4月	2018年6月	2018年11月
32	消火設備定期整備工事(H30)	タンク固定泡消火設備及び高発泡消火設備の定期点検を行う。 1. タンク固定泡消火設備:対象タンク 基地57基, 中継7基, 作業船管理場2基 2. 高発泡消火設備:対象箇所 中継ポンプ室内の8器	2018年5月	2018年7月	2018年12月
33	A重油購入(作業船用)	作業船艇の燃料用A重油の納入【予定量126KL】 (第一たかほこ丸 × 3回/年、第二たかほこ丸 × 2回/年程度)	2018年5月	2018年5月	2019年3月
34	光ファイバー式漏油検知器更新	光ファイバー式漏油検知器の主要部品である監視器の更新を行う。 1. 監視器:113台(うち、予備5台) 2. 監視器取付作業:108台 3. 検査(工場、現地):1式 4. 既設設備撤去工事:1式	2018年5月	2018年6月	2018年12月
35	消防設備定期点検工事(H30)	基地内建築物消防設備の機器点検及び総合点検を行う。 1. 自動火災報知設備 ・受信機22台 ・感知器703個 ・炎検知器9台他 2. 誘導灯 ・誘導灯80個 ・誘導標識36枚 3. 消火栓設備、防火防排煙設備、避難器具等	2018年5月	2018年6月	2019年1月
36	ケーブル埋設標柱補修工事(H30)	ケーブル埋設標柱(72本)の製作、取替、撤去品の廃棄を行う。	2018年5月	2018年6月	2018年12月
37	外灯ポール補修工事(H30)	外灯ポール(23箇所)の当板補修を行う。	2018年5月	2018年6月	2019年1月
38	電線管補修工事(H30)	ROV用電線管(14本)の交換補修を行う。	2018年5月	2018年6月	2018年12月
39	排ガス分析計定期整備	基地/中継ボイラー用、排ガス分析計(堀場製作所製)の分解整備、機能・性能・動作確認	2018年5月	2018年6月	2018年12月
40	侵入警戒振動センサー点検工事	振動センサー及び計装ケーブルの絶縁検査 1. 振動センサー絶縁抵抗測定 44箇所 2. 振動センサー感度調整 CH23~CH44 3. 計装ケーブル絶縁抵抗測定	2018年5月	2018年6月	2019年1月
41	ボイラー更新基本検討業務	老朽化したボイラー設備の更新に関する基本検討業務	2018年5月	2018年6月	2018年11月
42	水道設備撤去工事	現在休止中の水道設備一式を撤去する	2018年5月	2018年6月	2018年10月
43	タンク底水切り作業等(H30)	原油タンク底水切り作業、配管の水切り作業及び類似する作業の補助作業を行う。	2018年5月	2018年6月	2018年12月
44	原油配管面探傷検査工事(H30)	タンクジェットミキシング配管の面探傷検査を実施する。 1. 貯蔵基地(B地区)No.24、29~30タンク配管 2. 貯蔵基地(C地区)No.31~51タンク配管 3. 中継基地 No.57タンク配管 計25箇所(7,500m)	2018年5月	2018年6月	2018年8月

平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
45	タンク設備定期点検工事(H30)	消防法第十四条の三の二に基づく原油タンク設備の定期点検のうち、PVベント及びフレームアレスタの点検整備、浮屋根ボンツーン点検を行う。 1. PVベント(224個)及びフレームアレスタ(220個)点検整備 2. 浮屋根ボンツーン点検(11万KLタンク55基)	2018年5月	2018年6月	2018年12月
46	消火用水取水場除草作業(その1)	消火用水取水場の敷地及び進入路の除草を行う。 1. 取水場フェンス内の建物周り及びフェンス外部 (475㎡) 2. 進入路両脇(440㎡)	2018年5月	2018年6月	2018年7月
47	配管等塗装補修工事(H30)	貯蔵基地の配管・設備等タッチアップ塗装を行う。 1. タンク堤内配管等塗装補修 ① 工区①:・No. 16~18タンク、No. 23、24タンク、No. 27~30タンク堤内配管等 ・K地区パイプライン及びラック、タンク堤外配管等塗装補修 ② 工区②:・排水処理設備、遊水池の手摺、火災報知器、AKBC地区消火設備、 ・本事務所フェンス・外灯	2018年5月	2018年6月	2019年1月
48	工水取水場除草	工業用水取水場敷地内の除草及びフェンス外周50cm部分の除草、またフェンス上部に掛かる枝払い作業を行う。(約436m <sup>2</sup> )	2018年5月	2018年7月	2018年8月
49	消防用ホース	消防用ホースを購入する。 1. 消防用ホース 40mm×15m(1.6MPa、町野式金具) 4本 2. 消防用ホース 50mm×20m(1.6MPa、町野式金具) 3本 3. 消防用ホース 65mm×20m(1.6MPa、町野式金具)97本 4. 消防用ホース 75mm×10m(1.6MPa、ねじ式金具) 2本 5. 消防用ホース 75mm×20m(1.6MPa、ねじ式金具) 2本	2018年5月	2018年7月	2018年10月
50	マリンホース検査工事(H30)	陸上保管中のマリンホース抜き取り検査(自主:6本、消防:4本) 1. 24B×40ft×4本、2. 16B×35ft×1本、3. 16B×30ft×1本	2018年5月	2018年7月	2018年9月
51	特高受電設備更新(H30、H31)	特高受電設備の設置工事を実施する。 1. 受電開閉装置:1式 2. 受電変圧器:1式 3. 付帯設備設置工事、ケーブル敷設接続工事 等	2018年5月	2018年7月	2020年2月
52	移送配管防食装置点検潜水作業(H30)	原油配管電気防食装置のうち、水深約45m海底配管部の点検を行う。	2018年5月	2018年7月	2019年1月
53	建屋等付帯電気設備定期点検工事(H30)	1. 建屋付帯電気設備定期点検工事(H30) 動力分電盤及び照明分電盤等の点検整備。 ①配電盤 7面 ②動力分電盤及び照明分電盤 42面 ③変圧器 14台 2. 接地抵抗測定(H30):269カ所の接地抵抗測定と設備点検 3. 基地受配電設備点検助勢作業(H30) 基地内電気設備のメーカー定期整備への助勢作業、整備用仮設電源の設置。	2018年5月	2018年7月	2019年2月
54	遠制御局部品交換作業(H30)	電気遠方監視制御装置伝送子局(三菱電機製MELSEC-Q)で使用しているCPUカード(4台)の交換作業を行う。	2018年5月	2018年7月	2019年1月
55	OilA-53変換器収納ボックス補修工事	光ファイバー式漏油検知器(移送配管)用、変換器収納ボックスの補修を行う。 1. 変換器収納ボックスの補修(新規製作)・・・8箇所(8台分) 2. ネームプレート製作・・・8枚	2018年5月	2018年7月	2018年12月
56	タンクゲージ受信計更新	タンクゲージ受信計の更新を行う。 1. タンクゲージ受信計の手配 1式 2. タンクゲージ受信計の撤去・取付け作業 1式 3. 動作試験 1式	2018年5月	2018年7月	2019年2月
57	移送配管防食装置点検工事(H30)	原油配管電気防食装置の防食効果確認と防食設備点検整備を行う。 1. 管対地電位測定 68箇所、 2. 陽極発生電流測定 46箇所、 3. 直流電源装置 1組	2018年5月	2018年7月	2019年1月
58	作業船検査工事(第一たかほ丸定期検査)	船舶安全法施工規則第17条または第18条に基づく定期検査に伴う入渠工事ならびに、船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等。 1. 船舶の大きさ ①総トン数:295トン ②全長:36.01m	2018年5月	2018年9月	2019年1月
59	作業船検査工事(たかせ定期検査)	船舶安全法に基づく定期検査に伴う工事ならびに、船体上架・各機器点検後に発生する追加工事等。 1. 船舶の大きさ ①総トン数:258トン ②全長:39.00m	2018年5月	2018年9月	2019年1月
60	G弁H弁ライン測量調査	原油タンクのG弁、H弁が設置されている配管のレベルを測量調査する。	2018年6月	2018年7月	2018年11月
61	作業船管理場U字側溝清掃作業	作業船管理場内のU字側溝及びビット内ストレーナの清掃及び回収土砂の運搬	2018年6月	2018年8月	2019年12月
62	交換補修用屋外ホース格納箱等購入	屋外水泡用(水用)消防ホース格納箱(屋根脚付)15個を購入する。	2018年6月	2018年8月	2018年8月
63	集水池清掃作業	貯蔵基地集水池の清掃を実施する。A集水池・・・2回 B1・B2・C1・C2集水池・・・1回	2018年6月	2018年8月	2018年12月
64	スチーム配管保温補修工事(H30)	スチーム配管保温補修工事 1. 補修対象: B地区副防油堤内スチーム配管(6B、8B) 2. 補修範囲:①配管サポート部補修96箇所 ②保温塗装補修工事 ③配管腐食検査	2018年6月	2018年9月	2019年1月
65	タンクヤード内保温配管補修工事(H30)	スチーム配管保温補修工事 1. 補修対象:タンクヤード内スチーム配管(4B) 2. 補修範囲:①配管検査補修790m ②保温塗装補修工事 ③配管腐食検査	2018年6月	2018年9月	2019年1月
66	緊急放送設備増強	貯蔵基地の既設放送設備の増強工事を実施する。 1. 第1電気室建屋に屋外スピーカー(2台)、業務放送システムを設置する。 2. 増設する業務放送システムは既設放送設備に合わせて動作させる。	2018年7月	2018年8月	2018年12月
67	安全弁定期整備工事(H30、H31、H32)	貯蔵基地及中継ホップ場に設置されている安全弁61台の取外し・取付、分解整備(メーカー工場)、リークテスト、タッチアップ塗装を実施する。 1. H30:20台 2. H31:21台 3. H32:20台	2018年7月	2018年8月	2021年2月

平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
68	大口径弁定期整備工事(H30)	貯蔵基地に設置している大口径弁4台の作業足場仮設・撤去、分解整備、ステムプロテクターの改造、開閉テスト、塗装補修を実施する。 1. 対象弁 ①操-120(48B)1台 ②操126(34B)1台 ③操-121(32B)1台 ④HV-302(32B)1台	2018年7月	2018年8月	2019年3月
69	遠方監視制御装置定期整備工事(H30)	電気設備遠方監視制御装置の機能点検一式を行う。 1. 親局(横河電機製CENTUM VP) 6面 2. 伝送子局(三菱電機製MELSEC-Q) 7台	2018年7月	2018年8月	2019年2月
70	貯蔵基地受配電設備定期整備工事(4・6SS)(H30)	第4、6電気室に設置されている、電気設備の点検、清掃、絶縁抵抗測定を行う。 1. 高圧受配電盤(三菱電機製HC-X形) 8面 2. 低圧MCC(三菱電機製A-652BD-BC形) 154ユニット 3. 動力変圧器(東芝製 RCT-N23TB1) 2台 4. 保護継電器、変圧器、照明分電盤、他	2018年7月	2018年8月	2019年2月
71	ホイストクレーン定期検査工事(H30)	ホイストクレーンの定期検査(9基)、内荷重試験・たわみ測定3基及び性能検査 2基。 【対象ホイスタグNo.及び能力】 1. テルハ ①HST-001:7.5t ②HST-002:5.0t ③HST-003:7.5t ④HST-004:2.8t ⑤HST-007:2.8t ⑥HST-008:2.0t 2. 天井クレーン ①CR-01:2.8t ②CR-02:1.0t ③CR-03:2.0t	2018年7月	2018年8月	2019年2月
72	分析計定期整備工事(H30)	分析計の点検整備及び校正作業 1. UV計 2台、2. 残留塩素計 1台、3. 可燃性ガス検知器 55台 4. 携帯用/タンク用酸素モニター 17台	2018年7月	2018年8月	2019年2月
73	電波式液面計更新(H30)	電波式液面計の取り替え及び産廃処分作業 1. 電波式液面計 :3台 2. 屋内及び屋外設置(含油排水、工業用水) 3. 測定範囲:1. 610~2. 500mm	2018年7月	2018年8月	2018年12月
74	工業用計器定期整備工事	基地給水処理設備工業用計器(旧北辰電気製)24台の点検整備及び定期部品交換・保守用資材の手配一式。	2018年7月	2018年8月	2018年12月
75	タンク液面計テープ/ガイドワイヤー取替工事(H30)	原油タンク液面計用測定テープ、ガイドワイヤーの取替作業 1. 原油タンク 2基	2018年7月	2018年8月	2019年2月
76	計装機器整備工事	【エンジン保護計器】 1. 温度・圧カススイッチ等 62台の点検整備 【気象観測装置】 1. 風向風速計(型式:WS-BN6)温度計(型式:TS-340C)、湿度計(HS-101)、 気圧計(T-60K)気象変換器(型式:OKSAM-400) 各1台の点検、清掃、整備、精度確認作業	2018年7月	2018年8月	2019年1月
77	雨水排水配管腐食調査	集水池からガードベースンまでの埋設配管の腐食調査を行い、腐食進行の有無を確認する	2018年7月	2018年8月	2018年9月
78	スプリングハンガー購入(H30)	スプリングハンガー2台の購入	2018年7月	2018年9月	2018年11月
79	屋外ホース格納箱等撤去工事	屋外ホース格納箱及び消火器格納箱が腐食していることから撤去、運搬する。 1. 屋外水泡用消防ホース格納箱 2個 2. 屋外水泡用消防ホース格納箱 13個 合計15個	2018年7月	2018年9月	2018年9月
80	消火器購入	消火器を購入する。 1. 消火器仕様:ABC粉末消火器、加圧式、リサイクルシール込み ①10型、27本、②20型、30本、③100型、1本、④20型(自動車)、4本	2018年7月	2018年9月	2018年10月
81	フルイドスイベル等検査・整備工事(H30, H31)	フルイドスイベル等の海域設備の健全性維持を目的に整備工事を行う。 本工事はスイベル等の整備工場での検査・整備を工事範囲とする。	2018年7月	2018年9月	2020年1月
82	地下タンク定期点検工事(H30)	地下タンク及び付属埋設配管の漏洩点検 1. 地下タンク:6KL~30KL 合計5基 2. 付属埋設配管:中継ポンプ場及び作業船管理場 約700m	2018年7月	2018年9月	2018年11月
83	配管総点検工事(H30)	配管外観目視点検及び腐食検査 1. B-7-2地区 2. C-8, C-9地区 3. ガードベースン、遊水池	2018年7月	2018年9月	2018年11月
84	マリンホースの買替	マリンホースの買替 1. 全長補強サブマリンホース 6本 2. フローティングホース 29本 買替本数 計35本	2018年7月	2018年10月	2019年8月
85	移送計装電源装置定期整備工事(H30)	移送取扱所等に設置されている保安電源の点検整備、機能試験を行う。 1. 整流器(ユアサコーポレーション製)、蓄電池(GSユアサ製) 3式 2. 整流器(日本電池製)蓄電池(GSユアサ製) 1式	2018年8月	2018年9月	2019年1月
86	P-311C定期整備工事(H30)	貯蔵基地に設置している消火ポンプ1台の取外し・取付、分解整備(メーカー工場整備)、芯出し調整、試運転、タッチアップ塗装を行う。 ・ポンプ能力:3.000m <sup>3</sup> /h	2018年8月	2018年9月	2019年3月
87	海域ITV設備定期整備工事(H30)	海域ITVの点検整備及び整備後の作動試験 1. 受注者工場にてカメラ/旋回台の分解整備及び部品交換 2. 現地にカメラ/旋回台等機器の取り外し、取り付け作業 3. 機器取り付け後の点検、調整作業及び作動試験	2018年8月	2018年9月	2018年12月
88	PD-05 圧カススイッチ等取付架台補修工事	既設圧カススイッチ等の取付架台(4箇所)の撤去、新規架台作成、取付けを行う。	2018年8月	2018年9月	2019年2月

入札不調



平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
89	スチールシャッター定期点検	貯蔵基地及び中継ポンプ場に設置しているシャッターの点検 (手動:42台、電動36台)一式	2018年8月	2018年9月	2018年12月
90	配管潜行部地盤調査	基地内の原油配管潜行部の地盤調査を行い、液状化リスクを評価する業務	2018年8月	2018年9月	2018年11月
91	荷役用ブイ更新	荷役用ブイ(チェーンサポートブイ)の更新2基 1. 仕様 ①本体材質:ポリウレタン等SM490A同等の強度を有すること ②正味浮力:35.25KN(3.6t)以上	2018年8月	2018年9月	2019年3月
92	消火用水取水場除草作業(その2)	消火用水取水場内及び進入路の除草を行う。 1. 取水場フェンス内の建物周り及びフェンス外部(475㎡)	2018年8月	2018年9月	2018年10月
93	遊水池清掃作業	貯蔵基地の遊水池雨水回収作業及び清掃作業(遊水池内に堆積している土砂・藻等の回収)の実施。	2018年8月	2018年10月	2018年12月
94	駐車場西側除雪用鉄板設置・撤去作業	資材倉庫給油所間の緑地へ排雪のため、敷鉄板18枚(1,524×6,069×22mm)を設置・撤去を行う。	2018年10月	2018年12月	2019年3月
95	除雪ポール基礎補修・取付け	除雪ポールの基礎補修及び取付け作業を行う。 1. 基礎補修数量:基地内20箇所の縁石をコア抜き、ケーシングを取付ける。 2. 除雪ポール取付け本数:貯蔵基地内、中継ポンプ場内等計2,033本	2018年8月	2018年10月	2018年10月
96	タンクヤードU字側溝清掃作業	タンクヤード内、移送配管敷地内のU字側溝、排水柵の堆積物除去及び清掃作業。	2018年8月	2018年10月	2018年12月
97	タンク浮屋根上清掃作業	貯蔵基地・中継ポンプ場原油タンク浮屋根上堆積物の除去及び清掃作業。	2018年8月	2018年10月	2018年12月
98	海底配管PLEMポール弁整備工事	フルドスライベル等の陸揚げ整備に合わせて、海底配管PLEM部に設置している24Bポール弁の分解整備(消耗部品等の取替ならびにアクチュエーター)	2018年8月	2018年10月	2019年9月
99	直流電源装置定期整備工事(構外他)(H30)	第3、4、11~13電気室及びPD-05、PD-361Bの直流電源装置7組(古河電池製)の整流器及び蓄電池の点検整備、充電器部品交換を行う。	2018年8月	2018年10月	2019年2月
100	基地・中継計装電源装置定期整備工事(H30)	貯蔵基地及び中継ポンプ場の計装電源装置点検整備、無瞬断代替試験、機能試験 1. 計装電源装置 三菱電機製 TMUPS-C100形 2セット 2. 蓄電池 GSユアサ製 SNS200-180 2セット	2018年8月	2018年10月	2019年2月
101	ディーゼルエンジン定期整備工事(H30)	ディーゼルエンジン(7基)及びエンジン補機の定期整備、消耗部品交換、エンジンオイル性状分析、試運転一式 1. 対象機器 ①GE-01:1,618kW ②GE-02:375kW ③PD-311D:408kW ④PD-05CD:1,839kW(2台) ⑤PD-361B:371kW ⑥PD-910:53kW	2018年8月	2018年10月	2019年3月
102	P-331B定期整備工事(H30)	貯蔵基地のポンプ(消火ポンプ)1基の分解整備、芯出し、試運転、タッチアップ塗装を行う。 ・ポンプ能力:1,950m <sup>3</sup> /h	2018年8月	2018年10月	2019年3月
103	P-05C定期整備工事(H30)	中継ポンプ場のポンプ(原油移送ポンプ)1基の分解整備、芯出し、試運転、タッチアップ塗装を行う。 ・ポンプ能力:3,000m <sup>3</sup> /h	2018年8月	2018年10月	2019年3月
104	P-101A定期整備工事(H30)	工水取水場のポンプ(工水取水ポンプ)1基の分解整備、芯出し、試運転、タッチアップ塗装を行う。 ・ポンプ能力:200m <sup>3</sup> /h	2018年8月	2018年10月	2019年3月
105	受電変電所定期整備工事(H30)	貯蔵基地受電変電所電気設備(富士電機製)の点検整備を行う。 1. 点検対象:特高GIS、受電変圧器、タップ切替装置、直流電源装置(GSユアサ製)等 2. 点検内容:絶縁抵抗測定、動作確認試験、保護連動試験 等	2018年8月	2018年10月	2019年2月
106	A重油購入(貯蔵基地10月分)	貯蔵基地 TK-130A/BへのA重油納入(672KL)	2018年9月	2018年10月	2018年10月
107	樹木支柱補修工事(H30)	貯蔵基地内にある樹木の支柱設置・補修及び撤去を行う。 1. 支柱の補修数量:約50~100箇所 2. 支柱の種類:八つ掛け、二脚鳥居、十字鳥居等	2018年9月	2018年11月	2018年12月
108	植栽防寒養生設置・撤去工事(H30)	樹木の枝折れ・枯損を防ぐため防寒養生の設置・撤去を行う。 1. 防寒養生の数量:約500~700本、約100~200㎡ 2. 防寒養生種類:摺巻、支柱巻、防寒パネル等	2018年9月	2018年11月	2019年3月
109	道路等除雪(貯蔵基地及び中継ポンプ場)(H30)	基地内、中継ポンプ場道路(防災道路)の除雪作業を行う。 除雪範囲は、貯蔵基地道路、中継ポンプ場道路(R338⇄中継間道路)、東門進入路、消水・工水取水場入口道路	2018年9月	2018年11月	2019年3月
110	ポンピット清掃作業	ピット内の清掃を実施する。 1. 貯蔵基地 …X-205 2. 中継ポンプ場 …X-272、273、CPI-270AB	2018年9月	2018年11月	2018年12月
111	道路等除雪(研修所及び作業船管理場)(H30)	平沼研修所及び作業船管理場の道路及び駐車場の除雪作業を行う。 敷地内の道路及び駐車場に10cm以上の積雪がある場合、又、吹き溜まりなどにより車両走行が困難である場合など、当社の指示により除雪作業を行う。	2018年9月	2018年11月	2019年3月
112	平沼住宅2号棟メーター交換作業(H30)	むつ小川原国家石油備蓄基地 平沼住宅2号棟に設置している水道・温水・暖房熱量計の計量法による1回/8年の法定交換を行う。 1. 対象機器:①水道メーター×18台、②温水メーター×18台、熱量計×18台。	2018年9月	2018年11月	2018年12月
113	厚生施設汚水管洗浄作業	建物内部の台所、浴室、トイレ、洗面台(各共用部を含む)の排水管について配管掃除剤による洗浄及び外部の汚水管、各マンホールについて高圧洗浄車にて管内洗浄を実施する。 【研修所】 【単身寮】 【住宅(1・2号棟)】 1. 外部汚水管距離計(m) 約144 約51 約96	2018年9月	2018年11月	2018年12月

平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
114	けい留索の買替(H31)	けい留索(ナイロンダブルブレード同等品 2本) 1セット ・材質 ナイロン同等品 ダブルブレードタイプ(ポケットフロート付/特殊シンプル)	2018年9月	2018年12月	2019年8月
115	小型機器定期整備工事(H30)	小型機器の定期整備、分解整備、芯出し、タッチアップ塗装を行う 1. 対象機器・数量 ①貯蔵基地、中継ポンプ場のモーター5基 ②ポンプ1基 ③空気圧縮機1基 ④排気ファン2基 ⑤送風機1基 ⑥攪拌機1基	2018年10月	2018年9月	2019年2月
116	事務所汚水管洗浄作業(H30)	建物内部の湯沸室、浴室、大小便器及び手洗い場の排水管については、配管掃除薬剤による洗浄。外部の汚水管、各マンホールについては、高压洗浄車による洗浄を実施する。 【本事務所】 【防災事務所】 【中継事務所】 1. 外部汚水管距離計(m) 約96 約74 約23	2018年10月	2018年11月	2018年12月
117	A重油購入(貯蔵基地11月分)	貯蔵基地 TK-130A/BへのA重油納入(658KL)	2018年10月	2018年11月	2018年11月
118	A重油購入(中継ポンプ場11月分)	中継ポンプ場 TK-170A/BへのA重油納入(120KL)	2018年10月	2018年11月	2018年11月
119	展示室展示品更新工事	別館展示設備のうち、展示モニター、パソコン、制御装置等の更新を実施する。	2018年10月	2018年12月	2019年1月
120	含油排水系冬季対策、解除工事(H30, H31, H32)	含油排水系タンク等の冬季対策及び解除工事一式 1. 対象タンク: No. 52~55, 60と含油排水配管元弁のHV-401 2. 主な作業: 閉止板の取付取外し、残留処理養生、保温材の脱着、電気トレースの絶縁抵抗測定	2018年10月	2018年12月	2019年3月
121	PD-331定期整備工事(H30)	ディーゼルエンジン(1基)の定期整備、消耗部品交換、エンジンオイル性状分析、空気圧縮機1台の分解整備、試運転 一式、 ・機関出力: 1, 504kW	2018年10月	2018年12月	2019年2月
122	No.58・59タンク圧抜ライン液封対策	圧抜きラインの液封対策を行うため、バイパスライン付きの逆止弁を取付ける。	2018年11月	2018年12月	2019年11月
123	操油設備除雪作業(H30)	原油タンク周り、建屋廻りの除雪及び原油タンク浮屋根上の融雪補助作業として屋根上に降り積もった雪のかき崩しや融雪装置が効率よく機能するよう雪の運搬作業を行う。	2018年11月	2019年1月	2019年3月
124	ウィルデンポンプ補修工事	ウィルデン空気駆動式ダブルダイヤフラムポンプ(米ウィルデン社)の分解点検整備。	2018年11月	2019年1月	2019年3月
125	融雪準備、復旧作業	原油タンクスチーム立ち上り配管の閉止板取外・取付、ルーフスチームフレキの接続・取外し。(対象: 4基。但し、降雪量により基数は増減する。)	2018年11月	2019年1月	2019年3月
126	作業船検査工事(第二たかほこ丸定期検査)	船舶安全法施工規則第17条または第18条に基づく中間検査に伴う入渠工事ならびに、船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等。 1. 船舶の大きさ ①総トン数: 162トン ②全長: 31. 05m	2018年11月	2019年6月	2019年11月
127	作業船検査工事(第三たかほこ丸定期検査)	船舶安全法施工規則第17条または第18条に基づく中間検査に伴う入渠工事ならびに、船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等。 1. 船舶の大きさ ①総トン数: 9. 1トン ②全長: 11. 30m ③回収油タンク367. 6m <sup>3</sup>	2018年11月	2019年6月	2019年11月
128	放射能線量計校正作業(H30)	放射能線量計について、受注者工場での機器点検及び標準校正、各機能試験を行う。 1. 対象機器: ①シンチレーションサーベイメーター×1台、 ②GMサーベイメーター×1台、 ③ポケット線量計×3台。	2018年12月	2019年2月	2019年3月
129	A重油購入(中継ポンプ場 2月分)	中継ポンプ場 TK-170A/BへのA重油納入(135KL)	2019年1月	2019年2月	2019年2月
《追加案件》					
130	産業廃棄物処理委託業務(H30)	基地にて発生する産業廃棄物の収集・運搬、中間処理及び最終処分の実施	2018年4月	2018年6月	2019年3月
131	LPガス強制気化装置の更新	本事務所及び平沼住宅のLPガス強制気化装置の更新を実施する	2018年8月	2018年10月	2018年12月
132	給与サーバ(機器)リース	給与サーバ(機器)リースの更新を実施する(5年間リース)	2018年7月	2018年10月	2023年9月
133	パトロール車両1台リース(H30)	パトロール車両1台をリースする(3年間リース)	2018年7月	2018年9月	2021年9月
134	業務用車両2台リース(H30)	業務用車両2台をリースする(7年リース)	2018年8月	2018年11月	2025年11月
135	ログ監視サーバリース	ログ管理サーバ1台をリースする(5年リース)	2018年8月	2018年10月	2023年10月
136	代替パイ灯ろう交換工事	代替パイの灯ろう並びに電源設備等をLED・ソーラーパネル型へ交換する。	2018年7月	2018年8月	2018年10月
137	タンク雨水浸入防止シール補修工事(H30)	原油タンク11万KLの雨水浸入防止シール補修工事を行う。 ・対象タンク: No. 24, 45, 49, 50 計4基 ・雨水浸入防止シールの仕様を「TPシーラント」から「EPDMシート」タイプへ変更する。	2018年8月	2018年9月	2019年1月
138	馬の背変位測定業務	移送配管敷き馬の背に設置した変位抑止杭の変位を観測するための測定基準点に関して、座標および変位の初期値を測定する。	2018年9月	2018年9月	2018年10月
139	タンクヤード内保温配管補修工事(H30, その2)	スチーム配管保温補修工事 1. 補修対象: タンクヤード内スチーム配管(4B) 2. 補修範囲: ①配管検査補修960m ②保温塗装補修工事 ③配管腐食検査	2018年9月	2018年10月	2019年2月

平成30年度 一般競争入札予定一覧表

平成30年度一般競争入札予定案件について掲載します。  
(掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。)

rev 平成31年1月  
平成30年2月  
総務部契約課

No.	工事(業務)名称	工事(業務)概要	入札時期	工期	
				着工	完了
140	大口径弁定期整備工事(H30、その2)	貯蔵基地並びに中継ポンプ場に設置している大口径弁3台の作業足場仮設・撤去、分解整備、ステムプロテクターの改造、開閉テスト、塗装補修を実施する。 ・対象弁 ①V-2(48B)1台 ②操-106(34B)1台 ③操-107(32B)1台	2018年9月	2018年10月	2019年3月
141	貯蔵基地スロップ回収ポンプ(P-233)整備工事	貯蔵基地排水処理設備に設置しているスロップ回収ポンプの整備・補修を実施する。 1. 現地分解整備(塗装補修含む) 2. 各部寸法測定、不具合部品及び消耗部品の交換 3. テストラン	2018年9月	2018年10月	2019年3月
142	タンク浮屋根融雪配管保温補修工事(H30)	原油タンク浮屋根上蒸気配管に施工されている保温の部分的な脱落、継ぎ目開口部の補修を行う。 1. 補修対象: No.12,18タンク(1B,4B) 2. 補修範囲: ①No.12タンク1B保温 133.5m エルボ36個 ②No.18タンク4B保温 44.8m 1B保温 245.4m エルボ50個	2018年10月	2018年10月	2018年12月
143	中継ポンプ場原油ポンプ(P-05A)定期整備工事(H30)	中継ポンプ場中継ポンプ室に設置されている原油ポンプの整備を実施する。 1. ポンプ分解点検整備 2. 各部寸法測定、不具合部品及び消耗部品の交換 3. カップリングスペーサー点検	2018年10月	2018年10月	2019年3月
144	マリンホースの買替	マリンホースの買替 1. 全長補強サブマリンホース 6本 2. フローティングホース 29本 買替本数 計35本	2018年10月	2018年11月	2019年9月
145	害虫駆除作業(H30)	下記の通り害虫駆除を行う。 1. 基地周辺のヤケヤスデ、アリの駆除を行う。 ・ヤケヤスデ駆除→基地周辺 計1,169㎡ ・アリ駆除→平沼 計412.8㎡ 2. 建屋内のねずみの駆除を行う。 ・殺鼠剤設置→各事務所内、電気室 計140箇所	2018年10月	2018年11月	2018年11月
146	AEDレンタル(H30)	AED計7台をレンタルする(消耗品一式を含む)(5年レンタル)	2018年10月	2018年11月	2023年11月
147	荷役用パイ廃棄作業	荷役用パイ(チェーンサポートパイ)2基を産業廃棄物処理場へ運搬し廃棄する。 1. 寸法: 直径1750mm高さ1850mm (1基あたり) 2. 総重量: 1660kg(1基あたり)	2018年10月	2018年11月	2018年12月
148	シュレッダーリース	シュレッダー1台をリースする(5年リース)	2018年12月	2018年12月	2023年12月
149	PC37台リース(H30)	デスクトップPC32台、ノートPC5台をリースする。(4年リース)	2018年12月	2018年12月	2022年12月
150	荷役用パイ廃棄作業	荷役用パイ(チェーンサポートパイ)2基を産業廃棄物処理場へ運搬し廃棄する。 1. 寸法: 直径1750mm高さ1850mm (1基あたり) 2. 総重量: 1660kg(1基あたり)	2018年11月	2018年12月	2019年1月
151	安全作業ポケットブック製本作業	安全作業ポケットブック製本作業 1. B7版 制作編集 1式 2. 印刷製本作業 数量: 400冊	2018年12月	2018年12月	2019年3月
152	MOOSNT2サーバリース(H30)	MOOSNT2サーバ1台をリースする。(5年リース)	2019年1月	2019年2月	2024年2月
153	仮想(ログ管理/VOD)サーバリース(H30)	仮想サーバ1台をリース(5年リース)	2019年1月	2019年3月	2024年3月
154	K地区地盤改良工事	K地区配管潜行部における地盤改良工事を実施する 1. 地下水対策、架設工事、掘削 2. 薬液注入工による地盤改良 3. 漏洩検知有孔管の復旧 4. 良質土埋戻し	2019年2月	2019年3月	2019年12月
155	別館AV機器リース(H30)	別館AV機器一式をリースする。(5年リース) ・プロジェクター、スクリーン、スピーカー等	2019年2月	2019年3月	2024年3月