

令和7年度 一般競争入札予定一覧表

令和7年度一般競争入札予定案件について掲載します。（掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。）

令和7年12月
総務部契約課

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
1	ボイラー薬品購入（R7）	貯蔵基地及び中継ポンプ場ボイラー水の水质管理を目的に注入している清缶剤の購入 1. 購入薬品：クリボン304（または同スペックの薬品） 2. 購入予定数量：3, 419kg	再度公告	令和7年12月	令和8年3月
2	ボイラー薬品購入（R7）	貯蔵基地及び中継ポンプ場ボイラー水の水质管理を目的に注入している清缶剤の購入 1. 購入薬品：クリボン304（または同スペックの薬品） 2. 購入予定数量：3, 419kg	入札不調	令和7年11月	令和8年3月
3	ホイストクレーン定期検査工事（R7）	貯蔵基地及び中継ポンプ場に設置しているホイストクレーンの定期検査を行う 1. 年次法定自主検査：9基 2. 性能検査：1基 3. 荷重テスト：2基		令和7年3月	令和8年1月
4	貯蔵基地原油移送ポンプ（P-01D）定期整備工事（R7）	貯蔵基地に設置している原油移送ポンプの定期整備を行う。 1. 分解、点検、整備、消耗品交換等の交換、塗装補修 一式	入札不落	令和7年3月	令和8年3月
5	貯蔵基地消火ポンプ（P-311A）定期整備工事（R7）	貯蔵基地に設置している消火ポンプの定期整備を行う。 1. 分解、点検、整備、消耗品交換等の交換、塗装補修 一式	入札不落	令和7年3月	令和8年3月
6	陸域計算機定期整備工事（R7）	貯蔵基地及び中継ポンプ場陸域計算機システム（横河電機製CENTUM VP）の点検整備と障害保守、劣化部品交換 1. FCS、HIS、安全計装システム、通信機器点検、他 2. エアフィルタ及び電源ユニット交換		令和7年3月	令和8年3月
7	移送配管緊急遮断弁更新基本検討業務（R7）	緊急遮断弁更新に関するバルブ選定・工法・工程・費用の検討業務 1. 緊急遮断弁（48B）×4基 2. バルブ選定・工法・工程・費用検討は3案作成		令和7年3月	令和8年3月
8	スプリングハンガー購入（R7）	スプリングハンガー更新工事（R6）に必要な取り替え部品を購入する。 1. VS160H 26台 2. VS30C 4台		令和7年3月	令和7年11月
9	自動火災報知設備更新	基地及び中継建屋の自動火災報知設備の部分更新を行う。 1. 更新対象 ①感知器24台 ②火災受信機3台 ③発信器4台 ④地区音響装置（ベル）4台 ⑤表示灯 4台 ⑥その他、付随機器一式 2. 撤去・産廃処分一式		令和7年3月	令和8年2月
10	本事務所他清掃作業（R7）	本事務所・別館・消防保安事務所清掃・中継事務所・厚生施設の清掃 1. 日常清掃：清掃、集塵、ゴミ回収 2. スポット清掃：窓ガラス清掃、床ワックス掛け、絨毯清掃		令和7年3月	令和8年3月
11	給食業務（R7）	むつ小川原国家石油備蓄基地食堂及び同研修所の給食業務。 1. 提供数 ①基地本事務所食堂（稼働日＝365日） 平日100食、休日40食 ②研修所食堂（稼働日＝土日・祝日・年末年始・社休日を除く） 平日30食、休日なし		令和7年3月	令和8年3月
12	研修所・平沼住宅管理業務（R7）	むつ小川原国家石油備蓄基地 研修所・単身寮及び平沼住宅における建物管理、その周辺の巡回点検、火気取締り並びに防火設備の監視等 1. 業務従事人員：管理人2名、住み込みでの対応とする。		令和7年3月	令和8年3月
13	通勤用バス運行业務（R7）	むつ小川原国家石油備蓄基地本事務所と平沼住宅・研修所間の運行业務 1. 運行回数＝朝1便・夕方2便の計3便／日 1便は研修所→本事務所まで。2便、3便は、本事務所→研修所まで。 2. 乗車人数は33名程度。稼働日＝土日・祝日・年末年始・社休日を除く。		令和7年3月	令和8年3月
14	タンク底水切り作業等（R7）	原油タンク水切り作業、関連配管の水切り作業の補助作業を行う。（数量は想定） 1. タンクローリー車：146車 2. 補助作業員：60人		令和7年3月	令和8年2月
15	潜水業務（R7）	一点係留ブイ・フライングスベイル・海底弁等、海域設備の月次点検を行う 1. 各月毎に設備点検・作業項目を定め外観点検、作動テスト、排貝清掃作業等		令和7年3月	令和8年3月
16	修繕保全工事施工管理業務（検査業務）（R7）	配管等検査工事計画に基づき、配管検査業務に係る以下の計画策定を含む施工管理及び検査業務ならびに、これらに付帯する基地設備の検査業務に係る施工管理業務全般を行う。（計1名） 1. 工事計画書及び工程、工事仕様書の基礎資料の作成 2. 工事期間中の請負会社監督、作業員の安全管理、業務指示（作業許可手続き、運転関連情報の伝達／周知、工事ミーティングの運営等） 3. 工事期間中の施工計画書に基づく工程管理及び品質管理、検査業務 4. 検査結果の現場確認と検査報告書の照査 5. 検査結果に基づく懸念事項の抽出、不具合・要補修個所の特定、検査計画の立案 6. 検査結果のデータ管理・纏め・課題提案・中長期修繕保全計画の検討 7. 基地設備の不具合が発生した場合の検査対応（突発対応を含む） 8. 弊社従業員への検査手法・管理方法等の指導		令和7年3月	令和8年3月
17	浄化槽維持管理業務（R7）	各施設（全6施設）内浄化槽設備の水质検査、汚泥回収、薬品補充、機器・付帯設備の保守点検及び報告業務		令和7年3月	令和8年3月
18	一般廃棄物収集運搬業務（R7）	一般廃棄物の収集・運搬業務を行う 1. 収集場所：本事務所、中継ポンプ場、作業船管理場 2. 収 集 物：可燃物、不燃物、カン、ビン、ペットボトル、小型粗大ごみ		令和7年3月	令和8年3月
19	測定、分析作業（R7）	公害防止協定及び関係法令に基づき、以下の測定を実施する。 1. 蒸気ボイラー・温水ボイラー・ディーゼルエンジンポンプの煤煙測定及び燃料用A重油の硫黄分測定 2. 排水の水质測定、事務室内の環境測定 3. 事務所貯湯槽の水质測定		令和7年3月	令和8年3月
20	保全管理システム（eServ）ライセンス（R7）	保全管理システム（e S e r v）のライセンスを取得する。		令和7年3月	令和7年4月
21	光ファイバー式漏油検知器定期整備工事（R7）	計装設備の点検整備及び校正作業 1. 光ファイバー式漏油検知器（IHI検査計測製） 108台		令和7年3月	令和7年6月
22	移送配管漏洩検知システム定期整備工事（R7）	移送配管漏洩検知システムの点検整備、機能・性能・動作確認 1. 同軸式漏油検知器中央装置（富士通製） 2. 検知ユニット（新東京エンジニアリング製）、検知ケーブル（潤工社製）、他		令和7年3月	令和7年6月
23	構外受配電設備定期整備工事（R7）	構外及び中継ポンプ場、作業船管理場に設置されている受配電設備の点検、清掃、絶縁抵抗測定 1. 高圧受配電設備 各1面×4 2. 低圧MCC 126ユニット 3. 変圧器 10台 4. 進相コンデンサ 4台 5. 照明分電盤 2面 6. 接地極 10箇所		令和7年4月	令和8年2月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
24	非常用発電機制御盤定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地および中継ポンプ場の非常用発電機設備（神鋼電機製）の点検整備・経年劣化部品交換 １．発電機２台（定格出力１，８００ｋＶＡ、６，３００Ｖ／定格出力３７５ｋＶＡ、４２０Ｖ） ２．制御盤２面（発電機盤、自動制御盤／神鋼電機製） ３．経年劣化部品交換 ４．発電機絶縁診断１台（定格出力１，８００ｋＶＡ、６，３００Ｖ）	令和7年4月	令和7年6月	令和8年2月
25	受電変電所定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地受電変電所電気設備（富士電機製）の点検整備 １．高圧受配電盤（ ７．２ｋＶ閉鎖配電盤）１７面 ２．高圧真空遮断器（HS2006Y-12MF-E）１台（FJVBRD-7613S-P）１５台 ３．変圧器（モールド形 ６．３ｋＶ／４２０Ｖ ３００ｋＶＡ他）３台 ４．進相コンデンサ（日新電機製スーパーユニバーサル ２００ｋVar）３台 ５．低圧コントロールセンター ７５ユニット ６．高圧ケーブル １４回路	令和7年4月	令和7年6月	令和8年1月
26	建屋等付帯電気設備定期点検工事（Ｒ７）	１．建屋付帯電気設備定期整備工事 貯蔵基地及び中継ポンプ場にある動力分電盤及び照明分電盤等の点検整備 ２．接地抵抗測定 接地設備の点検、接地抵抗測定 ３．貯蔵基地及び構外受配電設備点検助勢作業 電気設備のメーカー定期整備への助勢作業、整備用仮設電源の設置	令和7年4月	令和7年6月	令和8年1月
27	消火電動アクチュエータ定期整備工事（Ｒ７）	消火電動アクチュエータ点検整備（現地整備） １．Ａ級点検対象機器：４１台 ２．工事内容：点検清掃、絶縁抵抗測定、グリス点検、動作試験、消耗部品交換	令和7年4月	令和7年6月	令和8年3月
28	海底配管地形変位測定工事（Ｒ７）	海底原油移送配管の地形変位測定を行う。 １．工事範囲：砕破帯部、深海部 ２．工事内容：深浅測量、水準測量一式（２回／年）	令和7年4月	令和7年5月	令和7年11月
29	芝刈り・除草工事（Ｒ７）	基地内防油堤法面等の芝刈り・除草及び道路砕石部の薬剤散布作業を行う。 １．貯蔵基地及び中継ポンプ場防油堤法面・外周防止堤芝刈り・除草：４０８，９１１㎡ ２．移送配管時期（馬の背高盛土含む）芝刈り・除草：８８，４３０㎡ ３．排水樹スクリーン清掃：９０箇所（年２回） ４．堤内及び道路砕石部除草剤散布：６２１，７８０㎡ ５．貯蔵基地外周法面芝刈り・除草：１３２，３９０㎡	令和7年4月	令和7年5月	令和7年11月
30	植栽維持管理工事（Ｒ７）	樹木の剪定や害虫防除、除草や芝生管理を行う。 １．作業場所：貯蔵基地、中継ポンプ場、作業船管理場、平沼研修所 他 ２．作業種類：剪定、施肥、病害虫防除、除草、芝生補修等	令和7年4月	令和7年5月	令和7年10月
31	特高受電設備定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地特別高圧電気設備（三菱電機製）の点検整備 １．Ｃ－ＧＩＳ ①６６ｋＶ１号線受電盤 １面 ②１号変圧器一次盤 １面 ③ＶＣＴ盤 １面 ④６６ｋＶ母線ＥＶＴ盤 １面 ２．特高監視盤（１号線受電監視盤、保護継電器４台含む）１面 ３．特高変圧器（５，０００ｋＶＡ ＯＬＣＴ付）１式 ４．負荷時タップ切替器 １台	令和7年4月	令和7年6月	令和8年2月
32	タンク工水元弁点検・補修工事	原油タンク用工業用水配管付属バルブの点検、補修を行う。 １．現地踏査 ２．掘削工事 ３．バルブ取外し・復旧 ４．バルブ取替 ５．埋戻し・整地 他１式	令和7年4月	令和7年5月	令和7年11月
33	消防設備定期点検工事（Ｒ７）	基地内建築物消防設備の機器点検及び総合点検 １．自動火災報知設備 ①受信機２４台 ②感知器７４０個 ③炎検知器９台 他 ２．誘導灯 ①誘導灯８３個 ②誘導標識３６枚 ３．消火栓設備、防火防排煙設備、避難器具等	令和7年4月	令和7年6月	令和8年1月
34	海域ＴＭ／ＴＣ装置定期整備工事	海域ＴＭ／ＴＣ装置の点検整備、機能試験 １．ＴＭ／ＴＣ装置 ①陸上局（システム監視装置、記録計含む） ②ブイ局 ２．可搬型張力表示装置	令和7年4月	令和7年5月	令和8年3月
35	基地・中継計装電源装置定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地及び中継ポンプ場の計装電源装置点検整備、機能試験 １．計装電源装置 三菱電機製 ＴＭＵＰＳ－Ｃ１０１０形 ２セット ２．蓄電池 ＧＳユアサ製 ＳＮＳ２００－１８０ ２セット	令和7年4月	令和7年6月	令和8年2月
36	一点係留ブイ用 Fogホーン定期整備工事	一点係留ブイ用 Fogホーンの点検整備、部品交換 １．外観点検、分解検査、塗装、組立・機能検査 ２．部品交換	令和7年4月	令和7年5月	令和8年3月
37	ＳＢＭ直流電源装置定期整備工事（Ｒ７）	一点係留ブイに設置している直流電源装置１組の点検整備 １．一点係留ブイ（ＧＳユアサ製） ①整流器 ②蓄電池	令和7年4月	令和7年6月	令和8年3月
38	一点係留ブイ用標識灯定期整備工事	一点係留ブイ用標識灯の点検整備、部品交換 １．外観点検、塗装、組立・機能検査 ２．部品交換	令和7年4月	令和7年5月	令和8年3月
39	除雪ボール取外し、取付け作業	貯蔵基地、中継ポンプ場、Ｃ地区取付け道路の除雪ボールの取外し、取付けを行う。 １．貯蔵基地：１，７１５本 ２．中継ポンプ場：２９９本 ３．Ｃ地区取付け道路（スライドボール含む）：５３本	令和7年4月	令和7年5月	令和7年11月
40	工水消水取水場除草作業	工水取水場及び工水取水場除草作業 １．工業用水取水場 敷地内及びフェンス外周部分の除草、フェンス上部に掛かる枝払い作業（約５２８㎡） ２．消火用水取水場 敷地及びフェンス外周（４７５㎡）	令和7年4月	令和7年6月	令和7年10月
41	消防用ホース購入	消防用ホースを購入する。 １．７５mm×２０m（１．６ＭＰa、ネジ式金具）４本 ２．６５mm×２０m（１．６ＭＰa、町野式金具）５１本	令和7年4月	令和7年6月	令和7年10月
42	貯蔵基地原油移送ポンプ（Ｐ－０１Ｄ）定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地に設置している原油移送ポンプの定期整備を行う。 １．分解、点検、整備、消耗品交換等の交換、塗装補修 一式	再度公告	令和7年5月	令和7年5月 令和8年3月
43	貯蔵基地消火ポンプ（Ｐ－３１１Ａ）定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地に設置している消火ポンプの定期整備を行う。 １．分解、点検、整備、消耗品交換等の交換、塗装補修 一式	再度公告	令和7年5月	令和7年5月 令和8年3月
44	ボイラー定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地及び中継ポンプ場内にある、ボイラー・熱交換器の定期整備を行う。 １．貯蔵基地水管ボイラー（２０ｔ／ｈ）定期整備：２基 ２．中継ポンプ場水管ボイラー（５ｔ／ｈ）定期整備：１基	令和7年5月	令和7年6月	令和8年1月
45	定期測量評価業務（Ｒ７）	原油タンク等並びに移送配管他の定期測量を行う。 １．タンク側板沈下測定：１７基 ２．移送配管敷沈下測定 ３．貯蔵基地道路横断埋設配管レベル測定 ４．貯蔵基地内法面変動測定	令和7年5月	令和7年5月	令和7年8月
46	消火設備定期整備工事（Ｒ７）	タンク固定泡消火設備及び高発泡消火設備の定期点検を行う。 １．タンク固定泡消火設備：対象タンク 基地５１基、中継７基、作業船管理場２基 ２．高発泡消火設備：対象箇所 中継ポンプ室内の８基	令和7年5月	令和7年6月	令和7年12月
47	配管等塗装補修工事（Ｒ７）	貯蔵基地の配管等のタッチアップ塗装一式を行う。 １．計画補修数量：１，６３５㎡	令和7年5月	令和7年6月	令和8年1月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
48	小型機器定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地及び中継ポンプ場に設置されている回転機設備の定期整備工事 １．ポンプ２台　２．モーター３台	令和７年５月	令和７年６月	令和８年３月
49	タンクゲージ定期整備工事（Ｒ７）	タンク液面計及びルーフ傾斜計等の点検整備を行う。 １．タンク液面計３６台　２．ルーフ傾斜計７２台　３．平均温度計１８台　他	令和７年５月	令和７年６月	令和８年１月
50	防草シート取付工事（Ｒ７）	貯蔵基地Ｂ地区の消火用泡用水配管（防油堤地上部）の設置範囲に、防草シートを取付ける。 １．取付対象：貯蔵基地Ｂ地区　２．取付数量：約５００㎡	令和７年５月	令和７年６月	令和７年１２月
51	作業船検査工事（Ｒ７）：第一たかほ丸第一種中間検査	第一たかほ丸入渠工事 １．船舶安全法（船舶安全法施行施工規則第１８条）に基づく定期検査 ２．入渠期間中の検査官指摘対応および船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等	令和７年５月	令和７年６月	令和８年３月
52	ウェアラブルカメラの導入	防爆ゾーン１仕様のウェアラブルカメラ及びスマートフォンを購入 １．ウェアラブルカメラ：２台　２．スマートフォン：２台	令和７年５月	令和７年６月	令和８年３月
53	小径配管ＦＣＲ検査（Ｒ７）	移送配管数及び貯蔵基地/中継ポンプ場内に設置されている小径配管（プリーダー、ドレンズル）について、放射線透過試験器を用いて腐食による減肉の有無を確認（ＲＴ検査）する。 １．対象配管：小径配管（プリーダー等）　２．検査数量：１０９箇所	令和７年５月	令和７年６月	令和７年１１月
54	タンク浮屋根蒸気配管補修工事	原油タンクルーフ上蒸気供給配管の補修を行う。 １．現地踏査　２．配管補修　３．塗装補修　４．保温補修　他１式	令和７年５月	令和７年６月	令和７年１０月
55	事務所空調機器等点検工事（Ｒ７）	事務所空調機器等の点検を行う。 １．事務所エアコンユニット、研修所エアコンユニット　一式 ２．事務所空調機器、中継事務所空調機器　一式 ３．事務所／別館自動制御装置　一式	令和７年５月	令和７年５月	令和７年１２月
56	事務所温水機等整備工事（Ｒ７）	事務所内等に設置している温水機、貯湯槽及び飲料水槽の整備を行う。 １．温水機及び貯湯槽整備　１３基 ２．飲料水槽点検清掃　１槽	令和７年５月	令和７年６月	令和７年８月
57	侵入警戒振動センサー等点検工事	振動センサー及び計装ケーブルの絶縁抵抗測定 １．振動センサー絶縁抵抗測定　４４箇所 ２．振動センサー感度調整　ＣＨ０１～２２ ３．計装ケーブル絶縁抵抗測定	令和７年５月	令和７年６月	令和８年１月
58	入出門管理システム定期整備工事	入出門管理システムの点検整備一式 １．外観点検、清掃　２．機能点検、調整	令和７年５月	令和７年６月	令和８年２月
59	タンク設備定期点検工事（Ｒ７）	１．消防法第１４の３の２（製造所等の定期点検等）に基づく、タンク設備定期点検を実施する。 ① ＰＶベント・フリュームアレスタ点検整備・貯蔵基地タンク４５基・中継タンク４基・小径タンク４基 ② 浮屋根ボツーン点検・貯蔵基地タンク３９基・中継タンク３基 ２．令和８、９年度開放タンクの補修数量を確定させるための付属品目視点検、外面塗装の塗膜調査。 ① タンク付属品目視点検・貯蔵基地タンク１２基・中継タンク２基 ② タンク外面塗装検査・貯蔵基地タンク１６基・中継タンク２基	令和７年６月	令和７年７月	令和７年１２月
60	外面腐食点検工事（Ｒ７）	貯蔵基地内に設置されている配管について、外面腐食点検を行う。 １．仕様：外管目視検査、腐食カ所の詳細検査（ＵＴ他） ２．検査箇所：貯蔵基地No.４５～５１ヤード内、Ｃ－８エリア、Ｃ－９エリアの各種配管	令和７年６月	令和７年６月	令和７年９月
61	原油配管面探傷検査工事（Ｒ７）	貯蔵基地内に設置されている原油配管について、面探傷検査を行う。 １．対象配管：２Ｂ～５２Ｂ　２．検査数量：約２，５００ｍ	令和７年６月	令和７年６月	令和７年９月
62	電動アクチュエータ点検整備工事（Ｒ７）	電動アクチュエータ点検整備（現地整備） １．Ｂ級点検対象機器：３７台 ２．工事内容：点検清掃、絶縁抵抗測定、グリス点検、動作試験、消耗部品交換、指定部品交換	令和７年６月	令和７年７月	令和８年３月
63	タンクヤード内スチーム配管保温補修工事（Ｒ７）	貯蔵基地タンクヤード内に設置しているスチーム配管の保温補修を行う。 １．工事数量・仕様：６３０ｍ（６基分）、配管仕様：４Ｂ ２．工事内容：配管腐食状況の記録、保温工事、サポートシューの補修、塗装工事　一式	令和７年６月	令和７年７月	令和８年２月
64	タンククリーニング配管補修工事（Ｒ７）	貯蔵基地内タンククリーニング配管に著しい腐食が確認された為、配管取替を実施する。 １．対象箇所：No.１４タンク内　１箇所　２．取替数量：１６Ｂ配管　約５ｍ	令和７年６月	令和７年６月	令和８年３月
65	海底配管検査・補修工事検討業務	海底配管の入管検査・入管補修に関する施工方法、工程、費用の検討業務 １．海底配管（５２Ｂ）：４km	令和７年６月	令和７年７月	令和８年３月
66	ディーゼルエンジン排気管更新工事（Ｒ７）	中継ポンプ場に設置しているポンプ駆動用ディーゼルエンジン屋外排気管の取替更新を行う。 １．数量：１台（原油ポンプ駆動用エンジン）	令和７年６月	令和７年７月	令和８年２月
67	タンク犬走り補修工事	原油タンク犬走りの補修を行う。 １．現地踏査　２．アスファルト補修　３．モルタル補修　他１式	令和７年６月	令和７年７月	令和７年１０月
68	タンク浮屋根塗装補修	原油タンク浮屋根上面の塗装補修を行う。【予定対象基数：８基】 １．現地踏査　２．塗装補修　他１式	令和７年６月	令和７年７月	令和７年１０月
69	外構フェンス補修工事（Ｒ７）	貯蔵基地または中継ポンプ場の外構フェンス補修工事。 １．既設フェンス（支柱、胴縁等含む）撤去　２．新規フェンス設置	令和７年６月	令和７年７月	令和８年２月
70	遠方監視制御装置定期整備工事（Ｒ７）	電気設備遠方監視制御装置の機能点検　一式 １．親局　①操作卓６台（横河電機製）　②制御盤７面（横河電機、三菱電機製） ２．伝送子局　①子局盤７台（三菱電機製）	令和７年６月	令和７年７月	令和８年１月
71	移送配管防食装置点検潜水作業（Ｒ７）	原油配管電気防食装置の点検工事のうち、水深約４５ｍ海底配管部の測定を行う。	令和７年６月	令和７年７月	令和８年３月
72	大容量泡消火ポンプディーゼルエンジン（ＰＤ－３３１）定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地に設置している大容量泡消火ポンプ駆動用エンジンの定期整備等を行う。 １．エンジン：１台　２．オイル性状分析：２台	令和７年６月	令和７年７月	令和８年１月
73	海域レーダーシステム定期整備工事	中継ポンプ場に設置されている海域レーダーシステム（日本無線製）の定期整備 １．目視点検、清掃　２．ケーブル、導波管取付状態確認　３．部品交換	令和７年６月	令和７年７月	令和８年２月
74	分析計定期整備工事	ＣＯＤ計（ＵＶ計）及び残留塩素計、各機器の点検整備及び指定部品の交換 【対象機器】①横河電機製：有機性汚濁物質測定装置　２台 ②横河電機製：無試薬形遊離塩素計　１台 １．外観目視検査及びパラメータ確認　一式 ２．消耗部品交換作業　一式 ３．点検整備後の校正作業　一式	令和７年６月	令和７年７月	令和７年１２月
75	地震観測システム保守点検工事	地震観測システムの点検整備一式 １．外観点検、清掃　２．機能確認及び調整　３．表示試験	令和７年６月	令和７年７月	令和８年１月
76	移送配管防食装置点検工事（Ｒ７）	原油配管電気防食装置の防食効果確認と防食設備点検整備 １．管対地電位測定６９箇所　２．陽極発生電流測定４６箇所　３．直流電源装置１組	令和７年６月	令和７年７月	令和８年３月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期		
				着工	完了	
77	研修所非常用発電機設備定期整備工事（Ｒ７）	平沼研修所の非常用発電機設備の点検整備、消耗部品交換 １．発電機（三菱電機製　P G 7 8 Q Y－R O）	令和7年6月	令和7年7月	令和8年2月	
78	産業廃棄物処理委託業務	基地で発生する産業廃棄物の収集・運搬・中間処理及び最終処分の実施	入れ不落	令和7年6月	令和7年7月	令和8年3月
79	産業廃棄物処理委託業務	基地で発生する産業廃棄物の収集・運搬・中間処理及び最終処分の実施	再度公告	令和7年7月	令和7年7月	令和8年3月
80	防草シート取付工事（Ｒ７）	貯蔵基地 B 地区の消火用泡用水配管（防油堤地上部）の設置範囲に、防草シートを取付ける。 １．取付対象：貯蔵基地 B 地区　　２．取付数量：約 5 0 0 m ²	再度公告	令和7年7月	令和7年8月	令和8年3月
81	安全弁定期整備工事（Ｒ７）	原油移送配管等に設置している安全弁の定期整備を行う。 １．工事数量：2 0 台（整備：1 9 台、新規交換：1 台） ２．工事内容：分解、点検、整備、消耗部品交換、塗装補修　一式		令和7年7月	令和7年8月	令和8年1月
82	タンク付属品塗装補修	原油タンク付属品の塗装補修を行う。【予定対象基数：8 基】 １．現地踏査　２．塗装補修　他 1 式		令和7年7月	令和7年7月	令和7年10月
83	消火配管等補修工事	貯蔵基地または中継ポンプ場の消火配管（泡消火配管）補修工事。 １．既設配管切断、撤去　　２．新規配管設置、各種検査（P T、リークテスト）		令和7年7月	令和7年8月	令和8年2月
84	マリンホース検査工事（Ｒ７）	移送取扱所保安検査に伴い、陸上保管されているマリンホースの抜き取り検査を行う。 １．マリンホース搬出、配列、格納：6 本 ２．外観検査、水圧検査、真空検査、導通・非導通検査：6 本 ３．消防立会い検査助勢：4 本		令和7年7月	令和7年8月	令和7年11月
85	計装機器整備工事	計装機器点検整備、校正作業　一式 １．ディーゼルエンジン保護計器：温度、圧力スイッチ　6 2 台 ２．気象観測装置の整備校正：風向風速計、温度計、湿度計、気圧計、気象変換器　各 1 台		令和7年7月	令和7年9月	令和8年2月
86	陸域 T M／T C 装置定期整備工事	陸域 T M／T C 装置の点検整備、機能試験 【対象】アンリツ(株)製　①親局：5 台　②子局：5 台 １．電圧確認　一式　　２．通信機能確認　一式　　３．アナログ及びデジタル入出力確認　一式 ４．D C S 表示操作確認　一式		令和7年7月	令和7年9月	令和8年2月
87	直流電源装置定期整備工事（第 1 S S 他）（Ｒ７）	第 1、2、5 ～ 1 0 電気室、受電変電所、作業船管理場の直流電源装置 1 0 組の点検整備 １．電気室（新神戸電機製）　①整流器　②蓄電池 ２．受電変電所・作業船管理場（昭和電工マテリアルズ製）①整流器　②蓄電池		令和7年7月	令和7年9月	令和8年2月
88	レーザー式油膜検知器定期整備工事	レーザー油膜検知器の点検整備、部品交換 【対象】L M D－3 0 0 0 E X－I S　2 台 １．外観目視点検　　２．部品交換　　３．電流出力測定及びループ試験 ４．表示及び警報動作試験　　５．グリスアップ（ネジ部等）		令和7年7月	令和7年9月	令和7年12月
89	タンクヤード漏油検知器定期整備工事	タンクヤード漏油検知器の整備及び構成機器一式の点検を行う。 １．対象基数：貯蔵基地 5 1 台、中継ポンプ場 4 台 ２．点検内容　①目視点検　　②警報設定値確認、警報点精度、警報遅れ試験　　③警報出力試験		令和7年7月	令和7年9月	令和8年2月
90	消火器購入	消火器を購入する。 １．A B C 粉末消火器 1 0 0 型（加圧式）1 本　　２．強化液（中性）消火器 3 L（蓄圧式）4 本		令和7年7月	令和7年8月	令和7年10月
91	外灯ポール補修工事（Ｒ７）	貯蔵基地外灯ポール腐食損傷部の補修作業一式（2 3 箇所）を行う。 １．当て板製作、補修、素地調整、塗装		令和7年7月	令和7年8月	令和8年2月
92	除雪用目印ポール購入	除雪用目印ポールを 1 0 0 本購入する。 １．直径 3 8、1 mm、長さ 2、7 5 0 mm、厚さ 1、2 t、矢尻なし、赤色反射 3 段巻き		令和7年8月	－	令和7年10月
93	入出門管理用 I C カード等補充（Ｒ７）	入出門管理用 I C カードおよびプリンターインクリボンを購入する。 １．I C カード（FeliCa Lite-S）5 0 0 枚 ２．プリンターインクリボン（CY-P340A　1、0 0 0 画面）　1 セット		令和7年8月	－	令和8年1月
94	ディーゼルエンジン定期整備工事（Ｒ７）	貯蔵基地及び中継ポンプ場に設置しているディーゼルエンジンの定期整備を行う。 １．ディーゼルエンジン：9 台　　２．エンジン補機：1 7 台　　３．エンジンオイル性状分析：1 0 台		令和7年8月	令和7年8月	令和8年1月
95	甲種普通化学消防車更新（Ｒ７、Ｒ８）	甲種普通化学消防車 1 台の更新を行う。 １．R 7 年度：書類、図面等の作成　　２．R 8 年度：消防車両製作		令和7年8月	令和7年9月	令和9年2月
96	地下タンク定期点検工事（Ｒ７）	法令に基づき、地下タンク及び埋設配管の漏洩点検を行う。 １．地下タンク　6 k L ～ 3 0 k L　合計 5 基 ２．付属埋設配管　中継ポンプ場及び作業船管理場　約 7 0 0 m		令和7年8月	令和7年9月	令和7年11月
97	タンク設備定期点検工事（Ｒ７）	１．消防法第 1 4 の 3 の 2（製造所等の定期点検等）に基づく、タンク設備定期点検を実施する。 ① P V ベント・フリュームアレスタ点検整備・貯蔵基地タンク 4 5 基・中継タンク 4 基・小径タンク 4 基 ② 浮屋根ボツーン点検・貯蔵基地タンク 3 9 基・中継タンク 3 基 ２．令和 8、9 年度開放タンクの補修数量を確定させるための付属品目視点検、外面塗装の塗膜調査。 ①タンク付属品目視点検・貯蔵基地タンク 1 2 基・中継タンク 2 基 ②タンク外面塗装検査・貯蔵基地タンク 1 6 基・中継タンク 2 基	再度公告	令和7年8月	令和7年9月	令和8年3月
98	無線式風速計設置工事（Ｒ７、Ｒ８）	一点係留ブイ周辺海域の風速を監視するため、新規に無線式風速監視設備を設置する。 １．設置工事：無線式風速監視設備調査、設計、調達、搬入、設置、機能試験、付帯作業 ２．施工場所：①一点係留ブイ　②作業船管理場　③中継ポンプ場		令和7年9月	令和7年10月	令和8年9月
99	中継ポンプ場等建屋照明更新（Ｒ７）	中継ポンプ場等の建屋に設置している照明器具を L E D 照明（計 4 4 0 台）に更新する。 １．更新工事：照明器具設計、製作、調達、搬入、取付、配線接続、点灯試験、付帯作業 ２．撤去工事：既設照明器具等の撤去及び産廃処分　一式		令和7年9月	令和7年10月	令和8年3月
100	防火服更新（Ｒ７）	防火服等の購入をする。 １．防火服 6 0 着　　２．防火ズボン 6 0 着　　３．防火帽 6 0 個　　４．防火長靴 6 0 足 ５．防火手袋 6 0 双　　６．しころ 6 0 枚		令和7年9月	－	令和8年3月
101	侵入警戒防犯カメラ設置工事（Ｒ７）	無線 LAN アクセスポイント 2 箇所の新規設置と、侵入警戒防犯カメラ 4 台の納品及び設定を行う。		令和7年9月	令和7年10月	令和8年3月
102	給水栓購入（Ｒ７）	不凍式双口給水消火栓 3 台の給水栓を購入する。		令和7年9月	令和7年10月	令和8年3月
103	事務用イス購入（Ｒ７）その 2	事務用椅子 2 8 脚を購入する。（組立含む）		令和7年9月	－	令和8年2月
104	電子黒板 1 台リース（Ｒ７）	電子黒板 1 台のリースを行う １．5 年間（6 0 ヵ月）リース		令和7年9月	令和7年12月	令和12年11月
105	ホームページリニューアル業務（Ｒ７）	むつ小川原石油備蓄株式会社ホームページのリニューアルを行う １．ホームページのリニューアル業務　　２．Web サイト保守管理		令和7年9月	令和7年9月	令和8年3月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
106	Microsoft365ライセンス契約（Ｒ７）	Microsoft365製品のライセンス契約を行う １．１０５ライセンスの契約　２．導入設定作業	令和7年9月	令和7年10月	令和8年3月
107	作業船検査工事（Ｒ７）：第一たかほ丸第一種中間検査	第一たかほ丸入渠工事 １．船舶安全法（船舶安全法施行施工規則第18条）に基づく定期検査 ２．入渠期間中の検査官指摘対応および船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等	令和7年9月	令和7年10月	令和8年3月
108	スプリングハンガー更新工事（Ｒ７）	基地に設置されているスプリングハンガー３０台の取替更新を行う。	令和7年9月	令和7年10月	令和8年1月
109	A重油購入（Ｒ７）（基地、中継）	以下の設備に燃料用A重油の受け入れを実施する。 １．貯蔵基地（ＴＫ－１３０）　想定数量１，４３３ＫＬ（１０月～１１月） ２．中継ポンプ場（ＴＫ－１７０）　想定数量　２６４ＫＬ（１１月、２月）	令和7年9月	令和7年10月	令和7年2月
110	植栽防寒養生設置撤去・樹木支柱補修工事（Ｒ７）	【植栽防寒養生設置撤去】 樹木の枝折れ・枯損を防ぐため防寒養生の設置・撤去を行う。 １．防寒養生の数量：約５００～７００本、約１００～２００㎡ ２．防寒養生種類　： 摺巻、支柱巻、防寒パネル等 【樹木支柱補修工事】 貯蔵基地内にある樹木の支柱設置・補修及び撤去を行う。 １．支柱の補修数量　： 約３０～４０箇所 ２．支柱の種類　： 八つ掛け、十字鳥居	令和7年9月	令和7年10月	令和8年3月
111	建築設備定期検査（Ｒ７）	建築基準法に基づく建築物定期調査及び建築設備定期検査を行い県へ報告する。 １．別館体育室の建築物定期調査（１回／３年） ２．別館体育室の建築設備定期検査（１回／年） ３．平沼住宅・研修所及び単身寮の建築設備定期検査（１回／年）	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月
112	汚水管洗浄作業（Ｒ７）	排水管の配管掃除剤による洗浄及び高圧洗浄車での外部の汚水管、各マンホールの管内洗浄 本事務所、防災事務所、中継事務所、平沼住宅・研修所の台所、浴室、トイレ、洗面台（各共用部含む）	令和7年9月	令和7年10月	令和7年12月
113	小型無線機購入	小型無線機の購入をする。 １．特定小電力トランシーバー２３台　２．インターフェイス２３台　３．骨伝導イヤーマイク２３台	令和7年9月	令和7年10月	令和7年12月
114	放送設備ポール補修工事	貯蔵基地屋外放送設備スピーカーポール腐食損傷部の補修作業一式（１０箇所）を行う。 １．既設スピーカーおよび取付架台取外し、取付け ２．腐食損傷部の素地調整、塗装、金属パテ補修	令和7年10月	令和7年11月	令和8年3月
115	タンク液面計測長テープ補修工事（Ｒ７）	貯蔵基地及び中継ポンプ場原油タンクに付属する液面計の測長テープの交換及び交換後の動作確認、調整 １．補修対象：原油タンク　７基（液面計２台／基　計１４台）	令和7年10月	令和7年11月	令和8年2月
116	貯蔵基地P-501A、C補修工事	貯蔵基地に設置している給水ポンプの補修を行う。 １．分解、整備、メカニカルシールおよび消耗品等の交換　２台	令和7年10月	令和7年11月	令和8年3月
117	ポンプピット清掃	貯蔵基地、中継ポンプ場に設置しているポンプピット内及びポンプサクションストレーナーの清掃作業を実施する。 １．施工場所：廃油槽、含油槽、ポンプ吸引配管ストレーナー　各２箇所	令和7年10月	令和7年11月	令和8年2月
118	法定調書システムリース（Ｒ７）	法定調書に関するシステム一式をリースする。 １．３年間（３６ヶ月）リース	令和7年10月	令和7年11月	令和10年10月
119	道路等除雪(貯蔵基地及び中継ポンプ場)（Ｒ７）	貯蔵基地及び中継ポンプ場の防災道路等の除雪作業を行う。 １．１０ｃｍ以上の積雪がある場合 ２．吹き溜まりなどにより車両走行が困難である場合	令和7年10月	令和7年11月	令和8年3月
120	道路等除雪(研修所及び作業船管理場)（Ｒ７）	平沼研修所及び作業船管理場の道路、駐車場の除雪作業を行う。 １．１０ｃｍ以上の積雪がある場合 ２．吹き溜まりなどにより車両走行が困難である場合	令和7年10月	令和7年11月	令和8年3月
121	害虫駆除作業（Ｒ７）	ヤケヤスデ、アリの薬剤による駆除・防虫及び殺鼠剤の設置。 １．ヤケヤスデ：貯蔵基地、中継ポンプ場、消火用水取水場、作業船管理場 ２．アリ：平沼研修所 ３．ねずみ：本事務所、別館、防災事務所、電気室、中継事務所	令和7年10月	令和7年11月	令和7年11月
122	No.49西側副防油堤消火用泡用水ドレン配管補修工事	貯蔵基地No.49西側副防油堤内の消火用泡用水ドレン配管の補修工事 １．掘削、埋め戻し　２．配管取替×約7m　３．P.T、通水試験　４．塗装補修	令和7年10月	令和7年10月	令和7年12月
123	中継ポンプ室換気ファン補修工事	中継ポンプ室ポンプルーム内の換気ファン補修工事 １．足場設置、撤去　２．換気ファン取替２台　３．試運転	令和7年10月	令和7年10月	令和8年3月
124	貯蔵基地A地区配管補修工事	貯蔵基地A地区に設置されている消火用泡水管の補修工事を行う。 １．補修対象：①No.2タンク　５箇所　②No.8タンク　１箇所 ２．補修内容：配管取替、P.T、通水試験、塗装補修　一式	令和7年10月	令和7年10月	令和8年1月
125	作業船管理場温水機等更新工事（Ｒ７）	作業船管理場温水機及び付帯設備の更新工事を行う。 １．既設温水機撤去、搬出作業：一式 ２．新規温水機設置作業（真空式温水機　加熱工業株式会社　YS-60）：一機 ３．付帯工事（配管工事、煙道工事、電気工事）：一式	令和7年11月	令和7年12月	令和8年3月
126	エアコン等設置工事（Ｒ７）	本事務所、別館、中継事務所のエアコン等の新規設置工事を行う。 １．本事務所、中継事務所：エアコン各１台 ２．別館展示室：エアコン１台、間仕切りカーテン１式 ３．別館展望室：エアコン１台、窓ガラス遮熱シート施工１式	令和7年11月	令和7年12月	令和7年3月
127	第二たかほ丸第一種中間検査および整備補修工事（Ｒ７、Ｒ８）	第二たかほ丸の第一種中間検査を受検する。 １．令和７年度　書類作成業務 ２．令和８年度 ①船舶安全法施行施工規則第１８条に基づく第一種中間検査 ②入渠期間中の検査官指摘対応および船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等	令和7年11月	令和7年12月	令和9年3月
128	第三たかほ丸第一種中間検査および整備補修工事（Ｒ７、Ｒ８）	第三たかほ丸の第一種中間検査を受検する。 １．令和７年度　書類作成業務 ２．令和８年度 ①船舶安全法施行施工規則第１８条に基づく第一種中間検査 ②入渠期間中の検査官指摘対応および船体の上架、機器点検後に発生する追加工事等	令和7年11月	令和7年12月	令和9年3月
129	ダイヤフラムポンプ定期整備	防災資機材である空気駆動式ダイヤフラムポンプの定期整備を実施する。 １．NDP80BAN（ヤマダコーポレーション社製）２台 ２．NDP40BAN（ヤマダコーポレーション社製）１台 ３．M-4、M-2（米ウィルデン社製）　各１台	令和7年11月	令和7年12月	令和8年2月
130	津波漂流物対策施設概略設計業務（Ｒ７）	中継ポンプ場の津波漂流物対策施設概略設計業務。 １．現地踏査　２．各種情報収集、まとめ　３．計画図、概算工費の算出、提出	令和7年11月	令和7年11月	令和8年3月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
131	タンククリーニング工事（R8、R9）	危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）第八条の四（保安に関する検査）第二項に基づく1回／8年±1の保安検査を行うため、クリーニングを実施する。また、現場作業員の控室確保のため、作業員控室仮設及び撤去を行う。 1．貯蔵基地タンク12基　2．中継タンク2基　3．作業員控室仮設・撤去1回／年	令和7年11月	令和7年12月	令和10年2月
132	操油設備除雪作業（R7）	1．除雪作業（貯蔵基地、中継ポンプ場、作業船管理場他） 原油タンク周り、建屋廻り等の除雪作業（想定基数：貯蔵基地51基、中継ポンプ場4基） 2．融雪作業（貯蔵基地） 原油タンク浮屋根上の雪のかき崩し及び運搬作業（想定基数：貯蔵基地2基）	令和7年11月	令和7年12月	令和8年3月
133	含油排水系冬季対策、解除工事（R7）	貯蔵基地及び中継ポンプ場に設置している含油排水系タンク等の冬季対策並びに対策解除を行う。 1．対象タンク：No.52～55、No.60、含油排水配管元弁（HV-401） 2．作業内容：保温ケースの脱着、タンク元弁等へ閉止板取付け・取外し、残油処理養生、電気トレス絶縁抵抗測定　1式	令和7年11月	令和7年12月	令和8年3月
134	駐車場西側除雪用鉄板設置・撤去作業	資材倉庫、給油所間の緑地へ排雪のため、敷鉄板を設置・撤去を行う。 ・設置枚数　18枚（1，524mm×6，096mm×22mm／枚）	令和7年11月	令和7年12月	令和8年3月
135	A重油購入（R7）（作業船）	第一たかほこ丸及び第二たかほこ丸用A重油の受け入れを実施する。 1．想定数量：146KL（30KL前後／回）	必要の都度	必要の都度	必要の都度
136	A重油購入 （給湯・暖房用　事務所・平沼研修所　各月）	本事務所、消防保安事務所、平沼住宅・研修所に給湯・暖房用のA重油を受け入れる。 1．購入予定：4月～翌年3月迄に6～7回／年程度（使用量により回数増減あり） 2．購入数量：30KL前後／1回（使用量により数量増減あり）	必要の都度	必要の都度	必要の都度
137	A重油購入 （給湯・暖房用　事務所・平沼研修所　各月）	本事務所、消防保安事務所、平沼住宅・研修所に給湯・暖房用のA重油を受け入れる。 1．購入予定：4月～翌年3月迄に6～7回／年程度（使用量により回数増減あり） 2．購入数量：30KL前後／1回（使用量により数量増減あり）	必要の都度	必要の都度	必要の都度
138	A重油購入 （給湯・暖房用　事務所・平沼研修所　各月）	本事務所、消防保安事務所、平沼住宅・研修所に給湯・暖房用のA重油を受け入れる。 1．購入予定：4月～翌年3月迄に6～7回／年程度（使用量により回数増減あり） 2．購入数量：30KL前後／1回（使用量により数量増減あり）	必要の都度	必要の都度	必要の都度