令和８年度　一般競争入札予定一覧表

令和８年度一般競争入札予定案件について掲載します。（掲載日時点での予定のため、変更・中止する場合があります。）

令和８年１０月
総務部総務課契約チーム

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
1	スイッチングハブ等リース（Ｒ８）	スイッチングハブ等のリースを行う。 １．リース品内訳 ①スイッチングハブ×１２台　②トランシーバー×８台　③無線アクセスポイント×１４台　等 ２．リース期間６年	令和8年11月	令和9年1月	令和14年12月
2	タンク保安検査・検査工事（Ｒ８、Ｒ９）	タンク保安検査に伴う、タンク本体および付属品類の検査 １．令和８年度　１１万ＫＬタンク×６基（内、底板詳細検査２基）、３．７５万ＫＬタンク×１基 （底板詳細検査含む） ２．令和９年度　１１万ＫＬタンク×６基（内、底板詳細検査２基）、３．７５万ＫＬタンク×１基 （底板詳細検査含む）	令和8年3月	令和8年4月	令和10年9月
3	タンク保安検査・整備工事（Ｒ８、Ｒ９）入札不落	タンク保安検査に伴う、仮設工事、底板溶接線補修、水張り検査、タンク本体および付属品類の整備、補修 １．令和８年度　１１万ＫＬタンク×６基（内、水張り検査２基）、３．７５万ＫＬタンク×１基 （水張り検査含む） ２．令和９年度　１１万ＫＬタンク×６基（内、水張り検査３基）、３．７５万ＫＬタンク×１基 （水張り検査含む）	令和8年3月	令和8年4月	令和10年9月
4	タンク塗装補修工事（Ｒ８、Ｒ９）	タンク保安検査に伴う、タンクの内面塗装、外面塗装および内面塗装検査 １．令和８年度　１１万ＫＬタンク×５基、３．７５万ＫＬタンク×１基 ２．令和９年度　１１万ＫＬタンク×６基、３．７５万ＫＬタンク×１基	令和8年3月	令和8年4月	令和10年9月
5	ボイラー定期整備工事（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場内にある、ボイラーおよび熱交換器の定期整備を行う。 １．貯蔵基地水管ボイラー（２０ｔ／ｈ）定期整備：２基 ２．中継ポンプ場水管ボイラー（５ｔ／ｈ）定期整備：１基 ３．BO-５０１排ガスダンパー入替作業	令和8年3月	令和8年4月	令和9年1月
6	陸域計算機定期整備工事（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場陸域計算機システム（横河電機製ＣＥＮＴＵＭ　ＶＰ）の点検整備と障害保守、劣化部品交換 １．ＦＣＳ、ＨＩＳ、安全計装システム、通信機器点検、他 ２．エアフィルタおよびファンユニット交換	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
7	芝刈り・除草工事（Ｒ８）	基地内防油堤法面等の芝刈り・除草および道路砕石部の薬剤散布作業を行う。 １．貯蔵基地および中継ポンプ場防油堤法面・外周防止堤芝刈り・除草：４０８，９１１㎡ ２．移送配管敷き（馬の背高盛土含む）芝刈り・除草：８６，４３０㎡ ３．排水桝スクリーン清掃：９０箇所（年２回） ４．堤内および道路砕石部除草剤散布：６２１，７８０㎡ ５．貯蔵基地外周法面芝刈り・除草：１３２，３９０㎡	令和8年3月	令和8年4月	令和8年12月
8	スプリングハンガー購入（Ｒ８）	スプリングハンガー更新工事（Ｒ８）に必要な取り替え部品を購入する。 １．ＶＳ１６０Ｈ　１４台　　２．ＶＳ３０Ｃ　１９台	令和8年3月	令和8年4月	令和8年12月
9	貯蔵基地侵入警戒カメラシステム更新	貯蔵基地侵入警戒カメラシステムの更新を行う。 １．更新工事：屋外一体型カメラ　２０台、制御装置他一式 ２．撤去・産廃処分一式	令和8年3月	令和8年4月	令和9年2月
10	海域監視ＩＴＶ設備更新	海域監視ＩＴＶの更新を行う。 １．更新工事：屋外一体型カメラ　１台、制御装置他一式 ２．撤去、産廃処分一式	令和8年3月	令和8年4月	令和9年2月
11	陸上ドローンのリース（Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３）	陸上ドローンおよびドローン周辺機器のリース １．リース品内訳：機体×１台、送信機×１台、スポットライト×１台、スピーカーユニット×１台、 機体動産保険×１台分、追加バッテリーおよびオプション品一式 ２．リース期間：5年	令和8年3月	令和8年4月	令和13年3月
12	本事務所他清掃作業（Ｒ８）	本事務所・別館・消防保安事務所・中継事務所・厚生施設の清掃 １．日常清掃：清掃、集塵、ゴミ回収 ２．スポット清掃：窓ガラス清掃、床ワックス掛け、絨毯清掃	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
13	給食業務（Ｒ８）	むつ小川原国家石油備蓄基地食堂および同研修所の給食業務。 １．提供数 ①基地本事務所食堂（稼働日＝３６５日）　昼食：平日１００食、休日４０食 夕食：平日・休日２０食 ②研修所食堂（稼働日＝土日・祝日・年末年始・社休日を除く）　夕食：平日３０食	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
14	研修所・平沼住宅管理業務（Ｒ８）	むつ小川原国家石油備蓄基地　平沼住宅・研修所および単身寮における建物管理、その周辺の巡回点検、火気取締り並びに防火設備の監視等 １．業務従事人員：管理人２名、住み込みでの対応とする。	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
15	通勤用バス運行業務（Ｒ８）	むつ小川原国家石油備蓄基地本事務所と平沼住宅・研修所間の通勤・退勤運行業務を行う。 １．運行回数＝朝１便、夕方２便の計３便／日 １便は研修所→本事務所まで。２便、３便は本事務所→研修所まで。 ２．乗車人数は２２名程度。稼働日＝土日、祝日、年末年始、社休日を除く。	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
16	潜水業務（Ｒ８）	一点係留ブイ、フルイドスイベル、海底弁等、海域設備の月次点検を行う １．各月毎に設備点検、作業項目を定め外観点検、作動テスト、排貝清掃作業等 ２．Ｕジョイント部のＵＴ検査	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
17	修繕保全工事施工管理業務（検査業務）（Ｒ８）	配管等検査工事計画に基づき、配管検査業務に係る以下の計画策定を含む施工管理および検査業務ならびに、これらに付帯する基地設備の検査業務に係る施工管理業務全般を行う。（計１名） １．工事計画書および工程、工事仕様書の基礎資料の作成 ２．工事期間中の請負会社監督、作業員の安全管理、業務指示（作業許可手続き、運転関連情報の伝達／周知、工事ミーティングの運営等） ３．工事期間中の施工計画書に基づく工程管理および品質管理、検査業務 ４．検査結果の現場確認と検査報告書の照査 ５．検査結果に基づく懸案事項の抽出、不具合・要補修個所の特定、検査計画の立案 ６．検査結果のデータ管理、纏め、課題提案、中長期修繕保全計画の検討 ７．基地設備の不具合が発生した場合の検査対応（突発対応を含む） ８．弊社従業員への検査手法、管理方法等の指導	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
18	ホイストクレーン定期検査工事（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場に設置しているホイストクレーンの定期検査を行う １．年次法定自主検査：９基　２．性能検査：２基　３．荷重テスト：３基	令和8年3月	令和8年4月	令和9年1月
19	保全管理システム（eServ）ライセンス（Ｒ８）	保全管理システム（ｅＳｅｒｖ）のライセンスを取得する。	令和8年3月	令和8年4月	令和8年4月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
20	光ファイバー式漏油検知器定期整備工事（Ｒ８）	計装設備の点検整備および校正作業 １．光ファイバー式漏油検知器（ＩＨＩ検査計測製）　１０８台	令和8年3月	令和8年4月	令和8年6月
21	移送配管漏洩検知システム定期整備工事（Ｒ８）	移送配管漏油検知システムの点検整備、機能・性能・動作確認 １．同軸式漏油検知器中央装置（富士通製） ２．検知ユニット（吉田エンジニアリング製）、検知ケーブル（潤工社製）、他	令和8年3月	令和8年4月	令和8年6月
22	浄化槽維持管理業務（Ｒ８）	各施設（全６施設）内浄化槽設備の水質検査、汚泥回収、薬品補充、機器および付帯設備の保守点検および報告業務	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
23	一般廃棄物収集運搬業務（Ｒ８）	一般廃棄物の収集、運搬業務を行う １．収集場所：本事務所、中継ポンプ場、作業船管理場 ２．収 集 物 ：可燃物、不燃物、カン、ビン、ペットボトル、小型粗大ごみ	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
24	測定、分析作業（Ｒ８）	公害防止協定および関係法令に基づき、以下の測定を実施する。 １．蒸気ボイラー、温水ボイラー、ディーゼルエンジンポンプの煤煙測定および燃料用A重油の硫黄分測定 ２．排水の水質測定、事務室内の環境測定 ３．事務所貯湯槽の水質測定	令和8年3月	令和8年4月	令和9年3月
25	海底配管地震後検査工事（Ｒ８）	令和７年１２月に発生した地震に伴う海底配管への影響を確認するため、検査工事を行う。 １．工事範囲：海底配管　約３．２ｋｍ ２．工事内容：作業船艤装／艤装解除、官庁申請資料作成、海底配管形状調査、データ解析	令和8年4月	令和8年5月	令和9年1月
26	植栽維持管理工事（Ｒ８）	樹木の剪定や害虫防除、除草や芝生管理を行う。 １．作業場所：貯蔵基地、中継ポンプ場、作業船管理場、平沼研修所　他 ２．作業種類：剪定、施肥、病害虫防除、除草、芝生補修等	令和8年4月	令和8年5月	令和8年10月
27	工水消水取水場除草作業	工水取水場および消水取水場除草作業 １．工業用水取水場 敷地内およびフェンス外周部分の除草、フェンス上部に掛かる枝払い作業（約５２８㎡） ２．消火用水取水場　敷地およびフェンス外周（４７５㎡）	令和8年4月	令和8年6月	令和8年11月
28	除雪ポール取外し、取付け作業	貯蔵基地、中継ポンプ場、C地区取付け道路の除雪ポールの取外し、取付けを行う。 １．貯蔵基地：１，７１７本 ２．中継ポンプ場：２９９本 ３．C地区取付道路（スライドポール含む）：５３本	令和8年4月	令和8年5月	令和8年11月
29	タンク保安検査・整備工事（Ｒ８、Ｒ９）**再度公告**	タンク保安検査に伴う、仮設工事、底板溶接線補修、水張り検査、タンク本体および付属品類の整備、補修 １．令和８年度　１１万ＫＬタンク×６基（内、水張り検査２基）、３．７５万ＫＬタンク×１基（水張り検査含む） ２．令和９年度　１１万ＫＬタンク×６基（内、水張り検査３基）、３．７５万ＫＬタンク×１基（水張り検査含む）	令和8年5月	令和8年6月	令和10年9月
30	自動体外式除細動器（ＡＥＤ）リース等（Ｒ８）	自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の１１台レンタルまたはリース	令和8年5月	令和8年6月	令和12年5月
31	定期測量評価業務（Ｒ８）	原油タンク等並びに移送配管他の定期測量を行う。 １．タンク側板沈下測定：３２基　　２．移送配管敷沈下測定 ３．貯蔵基地道路横断埋設配管レベル測定　　４．貯蔵基地内法面変動測定	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月
32	外面腐食点検工事（Ｒ８）	貯蔵基地内に設置されている配管について、外面腐食点検を行う。 １．仕様：外管目視検査、腐食箇所の詳細検査（ＵＴ他） ２．検査個所：移送配管敷き（カルバート８箇所）	令和8年5月	令和8年6月	令和8年9月
33	原油配管面探傷検査工事（Ｒ８）	貯蔵基地内に設置されている原油配管について、面探傷検査を行う。 １．対象配管：２Ｂ～５２Ｂ　２．検査数量：約１，５００ｍ	令和8年5月	令和8年6月	令和8年9月
34	消火設備定期整備工事（Ｒ８）	タンク固定泡消火設備および高発泡消火設備の定期点検を行う。 １．タンク固定泡消火設備：対象タンク　基地５１基、中継７基、作業船管理場２基 ２．高発泡消火設備：対象箇所　中継ポンプ室内の８基	令和8年5月	令和8年6月	令和8年12月
35	貯蔵基地受配電設備定期整備工事（第１～３・５ＳＳ）（Ｒ８）	第１～３・５電気室に設置されている電気設備の点検、清掃、絶縁抵抗、接地抵抗測定、継電器試験、指定部品交換 １．高圧受配電盤（三菱電機製ＨＣ－Ｘ形）　８面 ２．動力変圧器（東芝製ＲＣＴ－Ｎ２３ＴＢ形、３ＷＢ形、東芝技研製）9台 ３．照明変圧器（三菱電機製CV-FP形）４台 ４．保護継電器、空調、ヒーター用変圧器、照明分電盤、他 ５．照明分電盤電子部品（ヒューズ）交換	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
36	配管等塗装補修工事（Ｒ８）	貯蔵基地の配管等のタッチアップ塗装一式を行う。 １．計画補修数量：２，０６３㎡	令和8年5月	令和8年6月	令和9年1月
37	小型機器定期整備工事（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場に設置されている回転機設備の定期整備工事 １．ポンプ：２台　　２．モーター：２台　　３．ファン：２台	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
38	大容量泡消火ポンプディーゼルエンジン（ＰＤ－３３１Ａ）定期整備工事（Ｒ８）	貯蔵基地に設置している大容量泡消火ポンプディーゼルエンジンの定期整備を行う。 １．ディーゼルエンジン：１台　２．オイル性状分析：２台	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
39	電動アクチュエータ点検整備工事（Ｒ８）	電動アクチュエータ点検整備 【現地整備】 １．Ａ級点検対象機器：８２台 ２．工事内容：点検清掃、絶縁抵抗測定、グリス点検、動作試験、指定部品交換 【工場整備】 １．Ｃ級点検対象機器：２台 ２．工場での点検清掃、整備、検査、指定部品交換等	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
40	基地排水処理活性炭入替工事（Ｒ８）	基地活性炭吸着槽２基の既設活性炭の抜出し、新規活性炭および再生炭の充填作業並びに槽内部ライニング材の目視検査を行う。 １．既設活性炭抜出し ２．新規活性炭および再生炭充填作業　（再生炭：７割、新規活性炭：３割） ３．槽内部ライニング材目視検査	令和8年5月	令和8年6月	令和8年11月
41	ディーゼルエンジン排気管点検工事（Ｒ８）	貯蔵基地に設置しているディーゼルエンジン排気管の保温補修を行う。 １．工事対象：非常用発電機駆動用エンジン ２．工事内容：足場工事、保温工事、排気管腐食検査、塗装工事　１式	令和8年5月	令和8年6月	令和9年1月
42	海底配管地形変位測定工事（Ｒ８）	海底原油移送配管の地形変位測定を行う。 １．工事範囲：砕破帯部、深海部 ２．工事内容：深浅測量、水準測量一式（１回／年）	令和8年5月	令和8年5月	令和8年11月
43	受電変電所進相コンデンサ更新（Ｒ８、Ｒ９）	１．令和８年度　進相コンデンサ設備の機器設計、機器製作、ＤＣＳソフト改修設計 ２．令和９年度　現地工事 ①更新工事：進相コンデンサ設備搬入、据付、配線接続、現地試験、付帯作業一式 ②撤去・産廃処分一式	令和8年5月	令和8年6月	令和9年12月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
44	貯蔵基地外灯更新	貯蔵基地に設置している外灯設備２台を更新（ＬＥＤ化）する。 １．更新工事：外灯ポール、外灯灯具設計、製作、調達、搬入、取付、配線接続、現地試験、付帯作業一式 ２．撤去･産廃処分一式	令和8年5月	令和8年6月	令和9年2月
45	Ｂ型充気式オイルフェンス更新（Ｒ８）	B型充気式オイルフェンスを購入する。 １．数量：合計８００m（長さ２００m（ブーム１セクション２０m×１０セクション）×４セット）	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
46	タンク底水切り作業等（R8）	原油タンク水切り作業、関連配管の水切り作業の補助作業を行う。（数量は想定） １．タンクローリー車：４３車　２．補助作業員：８３人	令和8年5月	令和8年6月	令和9年2月
47	タンク工水元弁点検･補修工事	原油タンク用工業用水配管付属バルブの点検、補修を行う。 １．掘削工事　２．バルブ取外し、復旧　３．バルブ取替　４．埋戻し･整地　他１式	令和8年5月	令和8年6月	令和8年12月
48	逆止弁補修工事	貯蔵基地集水地排水ポンプ下流の逆止弁の補修工事。 １．新規逆止弁手配　２．逆止弁取替×２台	令和8年5月	令和8年6月	令和8年12月
49	貯蔵基地Ｃ－４５１Ａ定期整備工事	基地ボイラー給水処理計装用コンプレッサーの整備工事を行う。 １．分解整備　２．消耗品交換　３．試運転　他一式	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
50	事務所空調機器等点検工事（Ｒ８）	事務所空調機器等の点検を行う。 １．事務所エアコンユニット、研修所エアコンユニット　一式 ２．事務所空調機器、中継事務所空調機器　一式 ３．事務所／別館自動制御装置　一式	令和8年5月	令和8年5月	令和8年12月
51	建屋等付帯電気設備定期点検工事（Ｒ８）	１．建屋付帯電気設備定期点検工事 貯蔵基地および中継ポンプ場にある動力分電盤および照明分電盤等の点検整備 ２．接地抵抗測定 接地設備の点検、接地抵抗測定 ３．貯蔵基地受配電設備点検助勢作業 電気設備のメーカー定期整備への助勢作業、整備用仮設電源の設置	令和8年5月	令和8年6月	令和9年1月
52	事務所温水機等整備工事（Ｒ８）	事務所内等に設置している温水機、貯湯槽および飲料水槽の整備を行う。 １．温水機および貯湯槽整備　１３基 ２．飲料水槽点検清掃　１槽	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月
53	基地･中継計装電源装置定期整備工事（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場の計装電源装置点検整備、機能試験、部品交換 １．計装電源装置　三菱電機製　ＴＭＵＰＳ－Ｃ１００形　２セット ２．蓄電池　ＧＳユアサ製　ＳＮＳ２００－１８０　２セット ３．冷却ファン、ヒューズ、コンタクタ、リレー交換	令和8年5月	令和8年6月	令和9年2月
54	消防設備定期点検工事（Ｒ８）	基地内建築物消防設備の機器点検および総合点検 １．自動火災報知設備　①受信機２４台　②感知器７２４個　③炎検知器９台　他 ２．誘　導　灯　①誘導灯８３個　②誘導標識３６枚 ３．消火栓設備、防火防排煙設備、避難器具等	令和8年5月	令和8年6月	令和9年1月
55	侵入警戒振動センサー等点検工事	振動センサーおよび計装ケーブルの絶縁抵抗測定 １．振動センサー絶縁抵抗測定　４４箇所 ２．振動センサー感度調整　ＣＨ２３～４４ ３．計装ケーブル絶縁抵抗測定　９１箇所	令和8年5月	令和8年6月	令和9年1月
56	集水池清掃作業等	貯蔵基地の集水池および遊水池の雨水、堆積物を回収し、ピット内の清掃作業を実施する。 １．施工場所：Ａ集水池、Ｂ１、２集水池、Ｃ１、２集水池	令和8年5月	令和8年6月	令和8年12月
57	産業廃棄物処理委託業務	基地および関連施設から排出される産業廃棄物の収集、運搬、中間処理および最終処分の実施	令和8年5月	令和8年6月	令和9年3月
58	消防用ホース購入	消防用ホースを購入する。 １．７５㎜×２０m（１．６ＭＰａ、ネジ式金具）４本 ２．６５㎜×２０m（１．６ＭＰａ、町野式金具）９０本 ３．４０㎜×１５m（０．７ＭＰａ、町野式金具）６本	令和8年5月	令和8年6月	令和8年10月
59	消火器購入	消火器を購入する。 １．ＡＢＣ粉末消火器１０型（加圧式）４本　２．ＡＢＣ粉末消火器２０型（加圧式）３６本 ３．ＡＢＣ粉末消火器１００型（加圧式）４本　４．強化液（中性）消火器３Ｌ（蓄圧式）７本	令和8年5月	令和8年6月	令和8年10月
60	防爆型タブレットＰＣのリース（Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１、Ｒ１２、Ｒ１３）	貯蔵基地等で使用する防爆型タブレットＰＣのリース調達を行う。 １．リース品仕様 ①防爆仕様：Zone2対応　②ＯＳ：Windows11 ③通信機能：Wi-Fi及び4G-LTE（通信SIMスロット搭載） ２．リース台数　４台	令和8年6月	令和8年8月	令和13年7月
61	波浪計レンタル	荷役開始前、一点係留ブイ周辺の有義波高及び周期を計測し、荷役実施目安を確認するために、波浪計のレンタルを行う。 １．レンタル台数：1台 ２．波浪計仕様：①漂流測定式　②波高０～３mの範囲で測定　③誤差精度：１０ｃｍ ④周期：３～１６秒　⑤波向０～３５９度 ３．ブイ本体重量：４０Ｋｇ以下	令和8年6月	令和8年7月	令和9年3月
62	工事用電源盤等補修工事	中継ポンプ場工事用電源盤および取付架台の製作･取付（１面）作業一式を行う。 ･既設工事用電源盤および取付架台の取外し、新規製作･取付 ･電線管、カップリング交換 ･電圧測定、検相、絶縁抵抗測定、漏電遮断器動作確認 貯蔵基地工事用電源盤内および移送建家電灯分電盤内の配線用（９台）･漏電遮断器（２２台）交換作業一式 ･既設部品取外し、新規取付 ･電圧測定、絶縁抵抗測定、配線用･漏電遮断器動作確認	令和8年6月	令和8年7月	令和9年3月
63	移送配管防食装置点検工事（Ｒ８）	原油配管電気防食装置の防食効果確認と防食設備点検整備 １．管対地電位測定６９個所　２．陽極発生電流測定４６個所　３．直流電源装置１組	令和8年6月	令和8年7月	令和9年3月
64	タンク設備定期点検工事（Ｒ８）	危険物の規制に関する規則消防法第６２条の４に基づく、タンク設備の定期点検を実施する。 １．ＰＶベント･フレームアレスタ点検整備 ①貯蔵基地タンク４５基　②中継タンク４基　③小径タンク４基 ２．浮屋根ポンツーン点検 ①貯蔵基地タンク３９基　②中継タンク３基	令和8年6月	令和8年7月	令和8年12月
65	陸域計算機制御用部品点検工事（R8）	陸域計算機システム（横河電機製ＣＥＮＴＵＭ　ＶＰ）予備部品の定期点検 １．外観点検　２．機能検査	令和8年6月	令和8年7月	令和9年2月
66	中継ポンプ場等建屋照明更新（Ｒ８）	中継ポンプ場等に設置している建屋照明をＬＥＤ照明（計５８台）に更新する。 １．更新工事：照明器具設計、製作、調達、搬入、取付、配線接続、点灯試験、付帯作業一式 ２．撤去工事：既設照明器具等の撤去および産廃処分一式	令和8年6月	令和8年7月	令和9年3月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
67	タンク犬走り補修工事	原油タンク犬走りアスファルトモルタル等の補修を行う。 １．アスモル補修（加熱注入式目地材充填）　２．ＲＣリングモルタル補修 ３．ＲＣリングおよびＵ字溝隙間モルタル補修　他１式	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月
68	タンク浮屋根塗装補修	原油タンク浮屋根板およびウィンドガーダー塗膜劣化部の塗装補修を行う。 １．素地調整（火気厳禁）　２．塗装補修　他１式	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月
69	外構フェンス補修工事（Ｒ８）	貯蔵基地または中継ポンプ場の外構フェンス補修工事。 １．既設フェンス（支柱、胴縁等含む）撤去　２．新規フェンス設置	令和8年6月	令和8年7月	令和9年3月
70	タンク浮屋根蒸気配管保温補修工事	原油タンク浮屋根蒸気配管保温材劣化部の補修を行う。 １．保温工事　２．耐熱塗装補修（素地調整含む）　他１式	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月
71	タンクヤード内スチーム配管保温補修工事（Ｒ８）	貯蔵基地タンクヤード内に設置しているスチーム配管の保温補修を行う。 １．工事数量・仕様：５０ｍ（1基分）　、配管仕様：４Ｂ ２．工事内容：配管腐食状況の記録、保温工事、サポートシューの補修、塗装工事　一式	令和8年6月	令和8年7月	令和9年2月
72	遠方監視制御装置定期整備工事（Ｒ８）	電気設備遠方監視制御装置の機能点検 １．親局　①操作卓６台（横河電機製）　②制御盤７面（横河電機、三菱電機製） ２．伝送子局　①子局盤７台（三菱電機製）	令和8年6月	令和8年7月	令和9年1月
73	移送配管防食装置点検潜水作業（Ｒ８）	原油配管電気防食装置の点検工事のうち、水深約４５ｍ海底配管部の測定を行う。	令和8年6月	令和8年7月	令和9年3月
74	海域レーダーシステム定期整備工事	中継ポンプ場に設置されている海域レーダーシステム（日本無線製）の定期整備 １．目視点検、清掃　２．ケーブル、導波管取付状態確認　３．部品交換	令和8年6月	令和8年7月	令和9年2月
75	分析計定期整備工事	ＣＯＤ計（ＵＶ計）および残留塩素計、各機器の点検整備および指定部品の交換 【対象機器】①横河電機製：有機性汚濁物質測定装置　２台 ②横河電機製：無試薬形遊離塩素計　１台 １．外観目視検査およびパラメータ確認　一式 ２．消耗部品交換作業　一式 ３．点検整備後の校正作業　一式	令和8年6月	令和8年7月	令和8年12月
76	工業監視カメラ定期整備工事	監視カメラ並びに光ファイバーケーブルの点検整備 １．監視カメラ：７台　２．表示機器、操作器他：一式 ３．光ファイバーケーブル：１箇所（第９電気室－本事務所間）	令和8年6月	令和8年7月	令和9年1月
77	工業用計器定期整備工事	工業用計器の点検整備、各試験、指定部品交換 １．警報設定器：１０台　２．液面計：２台　３．指示調節計：３台 ４．温度変換器：４台　５．記録計：４台	令和8年6月	令和8年7月	令和8年12月
78	地震観測システム保守点検工事（Ｒ８）**入札不落**	地震観測システムの点検整備　一式 １．外観点検、清掃　２．機能確認および調整　３．表示試験	令和8年6月	令和8年7月	令和9年1月
79	強震計定期整備工事	強震計の点検整備 【対象機器】IMV製強震計：１台 １．各試験、動作確認　２．指定部品交換	令和8年6月	令和8年7月	令和9年2月
80	複合機リース（Ｒ８）	複合機等のリースを行う。 １．リース品内訳 ①カラーＦＡＸ複合機８台　②モノクロＦＡＸ複合機１台　③カラーレーザープリンター２台 ２．リース期間５年	令和8年7月	令和8年8月	令和13年7月
81	ディーゼルエンジン定期整備工事（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場に設置しているディーゼルエンジンの定期整備を行う。 １．ディーゼルエンジン：４台　２．エンジン補機：３台	令和8年7月	令和8年8月	令和9年1月
82	タンク液面計測長テープ補修工事（Ｒ８）	タンクに付属する液面計測長テープの交換および交換後の動作確認、調整 １．補修対象：原油タンク７台（液面計２台／基　計１４台）	令和8年7月	令和8年9月	令和9年2月
83	基地気象設備定期整備工事	風向風速計、温度計、露点計、雨量計各１台の点検整備 １．外観点検、清掃　２．要素別動作試験　３．総合動作試験	令和8年7月	令和8年8月	令和9年2月
84	平沼住宅２号棟メーター交換作業（R8）	平沼住宅２号棟　各メーターの法定交換作業（１回／８年実施） １．水　道：乾式直読式水道メーター　１８戸　２．給　湯：直読式温水メーター　１８戸 ３．温　水：積算熱量計　１８戸　４．その他：取付消耗部品一式	令和8年7月	令和8年8月	令和8年12月
85	安全弁定期整備工事（Ｒ８）**再度公告**	原油移送配管等に設置している安全弁の定期整備を行う。 １．工事数量：２０台（整備：２０台） ２．工事内容：分解、点検、整備、消耗部品交換、塗装補修　一式	令和8年8月	令和8年9月	令和9年3月
86	地震観測システム保守点検工事（Ｒ８）**再度公告**	地震観測システムの点検整備　一式 １．外観点検、清掃　２．機能確認および調整　３．表示試験	令和8年8月	令和8年9月	令和9年1月
87	展示室展示品更新工事（Ｒ８）	別館展示室展示品の機器更新を実施する。 １．更新機器 ①４３型液晶モニター２台　②５５型液晶モニター１台　③サイネージプレイヤー１台 ④デスクトップＰＣ３台	令和8年8月	令和8年9月	令和9年3月
88	スプリングハンガー更新工事（Ｒ８）	基地に設置されているスプリングハンガー３３台の取替更新を行う。	令和8年8月	令和8年9月	令和9年2月
89	地下タンク定期点検工事（Ｒ８）	法令に基づき、地下タンクおよび埋設配管の漏洩点検を行う。 １．地下タンク：６ｋＬ～３０ｋＬ　合計５基 ２．付属埋設配管：中継ポンプ場および作業船管理場　約７００ｍ	令和8年8月	令和8年9月	令和8年11月
90	計装機器整備工事	計装機器点検整備、校正作業　一式 １．ディーゼルエンジン保護計器：温度、圧力スイッチ６２台 ２．気象観測装置の整備校正：風向風速計、温度計、湿度計、気圧計、気象変換器　各１台	令和8年8月	令和8年9月	令和9年2月
91	移送計装電源装置定期整備工事（Ｒ８）	移送取扱所保安電源装置（エナジーウィズ製）３台の点検整備および機能試験	令和8年8月	令和8年9月	令和9年1月
92	タンクヤード漏油検知器定期整備工事	タンクヤード漏油検知器および構成機器の点検整備　一式 １．対象基数：貯蔵基地５１台、中継ポンプ場４台 ２．点検内容：①目視点検　②警報設定値確認、警報点精度、警報遅れ試験　③警報出力試験	令和8年8月	令和8年9月	令和9年2月
93	タンクヤードU字側溝清掃作業（Ｒ７）	タンクヤードの排水を円滑に行うため、清掃を実施する。 １．施工場所：A地区タンクヤードおよびA地区副防油堤内、C地区法面小段排水溝	令和8年8月	令和8年9月	令和8年12月
94	タンク浮屋根上清掃作業	R8年度実施のタンククリーニング工事にて、ルーフの移動があったタンク屋根上の清掃を行う。 １．施工場所：貯蔵基地原油タンク６基、中継ポンプ場原油タンク１基	令和8年8月	令和8年9月	令和9年1月

No.	工事（業務）名称	工事（業務）概要	入札時期	工期	
				着工	完了
95	A重油購入（Ｒ８）（基地、中継）	以下の設備に燃料用A重油の受け入れを実施する。 １．貯蔵基地（ＴＫ－１３０）　想定数量１，４０９ＫＬ（１０月～１１月） ２．中継ポンプ場（ＴＫ－１７０）　想定数量　２６８ＫＬ（１１月、２月）	令和8年9月	令和8年10月	令和9年2月
96	建築設備定期検査（Ｒ８）	建築基準法に基づく建築物定期調査および建築設備定期検査を行い県へ報告する。 １．別館体育室の建築設備定期検査（１回／年） ２．平沼住宅・研修所および単身寮の建築設備定期検査（１回／年） ３．平沼住宅・研修所および単身寮の建築物定期調査（１回／３年）	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月
97	汚水管洗浄作業（Ｒ８）	汚水排水管の配管掃除薬剤による洗浄および高圧洗浄車での外部の汚水管、各マンホールの管内洗浄 本事務所、防災事務所、中継事務所,平沼住宅・研修所の台所、浴室、トイレ、洗面台（各共用部含む）	令和8年9月	令和8年10月	令和8年12月
98	Ｐ－２１２吐出配管補修工事（Ｒ８）	貯蔵基地Ｃ-1集水池ピット内に設置されている雨水排水ポンプ吐出配管の補修 １．Ｐ－２１２Ａ、Ｂ吐出配管取替補修（１０Ｂ、１，３００mm×２箇所） ２．Ｐ－２１２Ａ、Ｂ吐出配管当て板補修（縦：２００mm×横：２００mm×１箇所）	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月
99	大型モニター等リース（Ｒ８）	大型モニター等のリースを行う。 １．リース品内訳 ①ディスプレイ×４台　②ワイヤレスHDMIエクステンダー×送信機８台および受信機４台 ③ディスプレイスタンド×４台　④Web会議用カメラ・マイク・スピーカー×４台 ２．リース期間５年	令和8年10月	令和9年3月	令和14年2月
100	道路等除雪（貯蔵基地及び中継ポンプ場）（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場の防災道路等の除雪作業を行う。 １．１０ｃm以上の積雪がある場合 ２．吹き溜まりなどにより車両走行が困難である場合 ３．別途指示する場所	令和8年10月	令和8年11月	令和9年3月
101	道路等除雪（研修所及び作業船管理場）（Ｒ８）	平沼住宅・研修所および作業船管理場の道路、駐車場の除雪作業を行う。実施判断は以下による。 １．積雪が１０ｃm以上となった場合 ２．吹き溜まりなどにより車両走行が困難である場合 ３．その他、担当課または作業場所の担当者（管理人等）から依頼があった場合	令和8年10月	令和8年11月	令和9年3月
102	ポンプピット清掃	貯蔵基地、中継ポンプ場に設置しているポンプピット内およびポンプサクションストレーナーの清掃作業を実施する。 １．施工場所：含油槽、ポンプ吸引配管ストレーナー　各２箇所	令和8年10月	令和8年11月	令和9年2月
103	移送建屋屋根改造調査・検討業務（Ｒ８）	移送建屋No.５及びNo.７建屋内に設置されている緊急遮断弁（ＥＢＶ－０３／ＥＢＶ－０４）の更新工事に伴う、移送建屋屋根改造の詳細検討並びに改造費用等の調査・検討業務 １．調査業務：現地調査、書類調査 ２．改造詳細検討：工法、強度計算書、概算見積書、改造に伴う概略工程表作成	令和8年11月	令和8年11月	令和9年3月
104	貯蔵基地Ｂ－７－１スチーム配管調査・検討業務（Ｒ８）	貯蔵基地Ｂ－７－１スチーム配管改良工事範囲の内、土木工事及び配管工事の詳細を確定させるための調査・検討業務 １．調査業務：ボーリング調査、試掘調査、測量作業、書類調査 ２．検討業務：工法検討、強度計算、平面図・詳細図、概算見積書作成	令和8年11月	令和8年11月	令和9年3月
105	ボイラー薬品購入（Ｒ８）	貯蔵基地および中継ポンプ場ボイラー水の水質管理を目的に注入している清缶剤の購入 １．購入薬品：クリボーン３０４またはミツメクリンＭＰ－２または同スペックの薬品 ２．購入予定数量：３，４１９kg	令和8年11月	令和8年12月	令和9年3月
106	操油設備除雪作業（Ｒ８）	１．除雪作業（貯蔵基地、中継ポンプ場、作業船管理場他） 原油タンク周り、建屋廻り等の除雪作業（想定基数：貯蔵基地５１基、中継ポンプ場４基） ２．融雪作業（貯蔵基地） 原油タンク浮屋根上の雪のかき崩しおよび運搬作業（想定基数：貯蔵基地２基）	令和8年11月	令和8年12月	令和9年3月
107	ダイアフラムポンプ定期整備	防災資機材である空気駆動式ダイアフラムポンプの定期整備を実施する。 １．ＮＤＰ８０ＢＡＮ（ヤマダコーポレーション社製）２台 ２．ＮＤＰ４０ＢＡＮ（ヤマダコーポレーション社製）１台 ３．Ｍ－４、Ｍ－２　（米ウィルデン社製）　各１台	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月
108	駐車場西側除雪用鉄板設置・撤去作業	資材倉庫、給油所間の緑地へ排雪のため、敷鉄板を設置・撤去を行う。 １．設置枚数　１８枚（１，５２４mm×６，０９６mm×２２mm／枚）	令和8年11月	令和8年12月	令和9年3月
109	むつ小川原国家石油備蓄基地電力購入（令和９年度）	むつ小川原国家石油備蓄基地施設5地点の電力を一括購入する。 １．特別高圧受電設備：貯蔵基地 ２．高圧受電設備：中継ポンプ場、消火用水取水場、工業用水取水場、作業船管理場	令和9年1月	令和9年4月	令和10年3月
110	A重油購入（Ｒ８）（作業船）	第一たかほこ丸および第二たかほこ丸用A重油の受け入れを実施する。 １．想定数量：１２６ＫＬ（３０ＫＬ前後／回）	通年	通年	通年
111	Ａ重油購入 （給湯・暖房用　事務所・平沼研修所　各月）	本事務所、消防保安事務所、平沼住宅・研修所に給湯・暖房用のＡ重油を受け入れる。 １．購入予定：４月～翌年３月迄に６～７回／年程度（使用量により回数増減あり） ２．購入数量：３０ＫＬ前後／１回（使用量により数量増減あり）	通年	通年	通年